
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rem. pom. nr 32 w bud. Chemii Nieorganicznej
ADRES INWESTYCJI : pl. Marii Curie Skłodowskiej 2
INWESTOR : UNIwersytet MARIi CURIE-SKŁODOWSKIEJ
ADRES INWESTORA : 20-031 LUBLIN, pl.Marii Curie-Skłodowskiej 5
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : budowlana+elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Emil Nalewajek, inż Mieczysław Młodawski
DATA OPRACOWANIA : 18.02.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.02.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45000000-7	ROBOTY BUDOWLANE ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYKOŃCZENIOWE			
1	d.1 kalk. własna	Demontaz karnisza o długości 3,12 m.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1 KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	d.1 KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł o wym. (szer. x wys.) 20 cm x 30 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	d.1 KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi (ościeżnica + skrzydło drzwiowe), światło przejścia 90x200 kolor biały, montowane na kołki, z progiem drewnianym. Skrzydło drzwiowe wyposażone w jeden zamek.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	d.1 KNR 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
		1.10*2.10	m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
7	d.1 KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1.10*2.10	m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
8	d.1 KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		1.10*2.10	m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
9	d.1 kalk. własna	Oczyszczenie i malowanie parapetu o wymiarach dł. x szer. x gr. - 175 cm x 43 cm x 4 cm farbą olejną na kolor.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	d.1 KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0.15*0.60*2*16	m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
11	d.1 kalk. własna	Jednokrotne malowanie rur c.o. farbą olejną na kolor biały	m		
		2*1.50+2*3.12+2*1.00	m	11.240	
				RAZEM	11.240
12	d.1 KNR 9-09 0405-03 analogia	Okładziny ściennie i obudowy w systemie Knauf W625 na szkieletie metalowym pojedynczym, bez wypełnienia wełną mineralną, profil CW 75, pokrycie jednokrotne	m ²		
		2*(0.25+0.25)*3.45	m ²	3.450	
				RAZEM	3.450
13	d.1 KNR 4-01 0814-03	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 22 mm mocowanych na lepek	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
14	d.1 KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłoniem	m ²		
		3.12*6.46+0.16*1.75	m ²	20.435	
				RAZEM	20.435
15	d.1 KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²		
		3.12*6.46+0.16*1.75	m ²	20.435	
				RAZEM	20.435
16	d.1 KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		2*6.46+2*3.12+2*0.16-2*1.00	m	17.480	
				RAZEM	17.480

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.12*6.46	m ² m ²	20.155	
				RAZEM	20.155
18	NNRNKB d.1 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 3.12*6.46	m ² m ²	20.155	
				RAZEM	20.155
19	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.12*6.46	m ² m ²	20.155	
				RAZEM	20.155
20	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania na kolor biały. 3.12*6.46	m ² m ²	20.155	
				RAZEM	20.155
21	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2*6.46*3.45+2*3.12*3.45-2*1.00*2.10-1.72*2.02+2*0.16*1.10+2*0.38*2.02+0.38*1.72	m ² m ²	60.968	
				RAZEM	60.968
22	NNRNKB d.1 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 2*6.46*3.45+2*3.12*3.45-2*1.00*2.10-1.72*2.02+2*0.16*1.10+2*0.38*2.02+0.38*1.72	m ² m ²	60.968	
				RAZEM	60.968
23	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2*6.46*3.45+2*3.12*3.45-2*1.00*2.10-1.72*2.02+2*0.16*1.10+2*0.38*2.02+0.38*1.72	m ² m ²	60.968	
				RAZEM	60.968
24	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania na kolor żółty. 2*6.46*3.45+2*3.12*3.45-2*1.00*2.10-1.72*2.02+2*0.16*1.10+2*0.38*2.02+0.38*1.72	m ² m ²	60.968	
				RAZEM	60.968
25	kalk. własna d.1	Dostawa i montaż rolet na skrzydłach okiennych. Sposób montaż: kasetą przykręcaną do listwy przyszybowej. Rolka z tkaniną w kasecie w kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem. Okno posiadające 4 skrzydła okienne. Liczba rolet do zamontowania w oknie - 4szt. Wymiary rolet (h cm x szer. cm: 4 szt x 90 cm x 70 cm. 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
26	kalk. własna d.1	Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki. 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45310000-3	ROBOTY ELEKTRYCZNE			
27	KNNR 5 d.2 1207-07	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w betonie 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
28	KNR 5-08 d.2 0109-02	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr. do 23mm podłoże betonowe) 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
29	KNR 5-08 d.2 0209-01	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
30	KNR 5-08 d.2 0803-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 0.1 dm ³ 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
31	KNR 5-08 d.2 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
32	KNR 5-08 d.2 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 5-08 d.2 0207-01 analogia	Przewody UTP wciągane do rur Krotność = 4 5	m m	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.000
34	KNNR 5 d.2 1208-05	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
35	KNNR 5 d.2 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
36	KNR 5-08 d.2 0309-02 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd 2XRJ45 (telefoniczne i internetowe)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR 4-03 d.2 0307-04	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na betonie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 5-08 d.2 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W Instalacje w budynkach od 6 do 8 kondygnacji.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
39	KNR 5-08 d.2 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych Instalacje w budynkach od 6 do 8 kondygnacji.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
40	KNR 5-08 d.2 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
41	KNNR-W 9 d.2 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt		
		3	punkt	3.000	
				RAZEM	3.000
42	KNNR 5 d.2 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		5	pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000