

Przedmiar robót 1/IV/14

Obiekt Ogrodzenie zewnętrzne OGROD BOTANICZNY
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Lublin 10 kwiecień 2014

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Ogrodzenie zewnętrzne OGROD BOTANICZNY

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-21 0110/01		przycinanie gałęzi, krzewów - analogia	szt	20,000
2	KNR 2-21 0101/04		Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km	m3	1,800
3	KNR 2-25 0307/03		Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych	m2	264,000
4	KNR 2-25 0319/01		Budowa ogrodzenia w ramach z kątownika z wypełnieniem - analogia	m2	215,600
5	KNNR 1 0501/01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	215,000
6	Kalkulacja indywidualna		Montaż przęsł do konstrukcji słupków	mb	175,000
7	KNR 7-12 0101/02		Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości	m2	215,600
8	KNR 7-12 0201/02		Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych kratowych	m2	215,600
9	KNR 7-12 0213/02		Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji stalowych kratowych	m2	215,600
10	Kalkulacja indywidualna		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ogrodzenie	op	1,000

Ogrodzenie zewnętrzne OGROD BOTANICZNY

Nr	Opis robót
----	------------