

Przedmiar robót

Obiekt Ogród Botaniczny UMCS ul.Sławinkowska 3 Lublin
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Sporządził mgr inż.Janusz Szychulski

Lublin 06.05.2014

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Ogród Botaniczny UMCS ul.Sławinkowska 3 Lublin

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0236/01		Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi	m3	5,000
2	KNR 2-02s 0205/01		Płyty fundamentowe żelbetowe	m3	7,350
3	KNR 7-13 0303/01		Ręczne rozładowanie po pochylni na środki transportowe ładunków kategorii I o masie do 5t	szt	2,000
4	KSNR 6 0302/04		Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości kostki 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	22,320
5	KSNR 6 0105/02		Podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu - 5cm	m2	22,320
6	KNR 2-31 0401/02		Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	26,390
7	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	3,340
8	KNR 2-31 0404/01		Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25cm na podsypce piaskowej	m	26,390
9	KNNR 4 0225/04		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości do 1,0m wykonywane na zewnątrz metodą studniarską w gruncie kategorii I i II-analogia	szt	1,000
10	KNP 5 0114.1/01		Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy 15mm	szt	4,000
11	KNR 0-31 0204/01		Wykonanie podejścia i montaż pompy obiegowych do fontanny wraz z podejściem -analogia	szt	1,000
12	Kalkulacja indywidualna		Montaż fontanny na fundamencie	kpl	1,000
13	Kalkulacja indywidualna		Montaż filtrów	szt	2,000
14	KNR 2-01 0318/02		Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości do 2,5m i głębokości do 9m pod fundamenty, rurociągi i kolektory z wydobyciem urobku wyciągiem mechanicznym	m3	22,400
15	KNR 2-01 0320/02		Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m	m3	22,400
16	KNR 5-10 0301/01		Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	2,800
17	KNR 5-10 0103/01		Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 0,5kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm	m	72,000
18	KNKRB 5 0601/01		Układanie w wykopach kabli o masie (M) do 5,5kg/m jednożyłowych sposobem ręcznym (do Rob. + 5,41xM)	m	72,000
19	KNKRB 5 0801/01		Sprawdzenie stanu instalacji induktorem	szt	1,000
20	KNKRB 5 0401/01		Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg	szt	1,000
21					

Ogród Botaniczny UMCS ul.Sławinkowska 3 Lublin

Nr	Opis robót
----	------------