

PRZEDMIAR - REMONT POMIESZCZEŃ 1301-1303 - ROBOTY BUDOWLANE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pokoje biurowe			
d.1	analiza indywidualna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli z pokoi i ustawienie we wskazanym miejscu (pokój jako komplet)	kpl		
		4	kpl	4.00	
				RAZEM	4.00
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
3	kalk. własna	Rozebranie i wyniesienie z budynku, wywóz i utylizacja zabudów meblowych, boazerii i listew odbojowych, karnisze, zabudowy grzejników	kpl		
d.1		4	kpl	4.00	
				RAZEM	4.00
4	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m ²		
d.1	0818-05 analogia	16.50+31.80+17.2	m ²	65.50	
				RAZEM	65.50
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
6	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie drzwi 0.9*2.00*2	m ²		
d.1	0303-02		m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
7	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych, pokój kierownika do drzwi 0,9*2,00, otwór drzwiowy do pokoju 1303 -1,00*2,00	m ²		
d.1	0348-02 analogia	0.2*2.00*2	m ²	0.80	
				RAZEM	0.80
8	KNR AT-44	Nadproża typu "L"	m belki		
d.1	0301-01 analogia	1.10+1.2	m belki	2.30	
				RAZEM	2.30
9	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
d.1	0804-01	25	miejsc.	25.00	
				RAZEM	25.00
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	65.50	m ²	65.50	
				RAZEM	65.50
11	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1	202 1130-02	65.50	m ²	65.50	
				RAZEM	65.50
12	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)-wnęki po zabudowach meblowych, zamurowania po drzwiach	m ²		
d.1	0711-09	2.50*2.7+(1.24+0.7*2)*6+0.9*2.0*2	m ²	26.19	
				RAZEM	26.19
13	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-04	10	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
14	KNR-W 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na ścianach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża - zabudowa pionu kanalizacji deszczowej	m ²		
d.1	2006-02 analogia	0.7*2.00	m ²	1.40	
				RAZEM	1.40
15	KNR-W 2-15	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - pion kanalizacji deszczowej	szt.		
d.1	0142-03	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
16	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	65.50 (2.94+5.80)*2*2.70-2.50*1.40-0.8*2.00 (5.50+5.80)*2*2.70--2.50*1.40*2-0.8*2.00*3	m ² m ² m ²	65.50 42.10 63.22	

PRZEDMIAR - REMONT POMIESZCZEŃ 1301-1303 - ROBOTY BUDOWLANE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(3.12+5.80)*2*2.70-2.50*1.40-0.8*2.00	m ²	43.07	
				RAZEM	213.89
17	KNR K-04 d.1 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 213.89-65.50	m ²		
			m ²	148.39	
				RAZEM	148.39
18	KNR K-04 d.1 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 65.50	m ²		
			m ²	65.50	
				RAZEM	65.50
19	KNR K-04 d.1 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem 213.89+65.50	m ²		
			m ²	279.39	
				RAZEM	279.39
20	KNR 4-01 d.1 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.12*0.65*2*10*4	m ²		
			m ²	6.24	
				RAZEM	6.24
21	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 4.0	m		
			m	4.00	
				RAZEM	4.00
22	KNR-W 2-02 d.1 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki min. 800g/m ² , przeznaczone do budynków użyteczności publicznej, pod meble na kółkach, z atestem trudnozapalności, antyelektrostatycznej z cokolikiem na ścianach 65.50	m ²		
			m ²	65.50	
				RAZEM	65.50
23	KNR-W 2-02 d.1 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 5.80*6+2.94+5.50+3.12	m		
			m	46.36	
				RAZEM	46.36
24	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi do pokoi - drzwi płytowe laminowane z ościeżnicą drewnianą o izol. akustycznej 32dB 0,90*2,00 z szyldem i wkładką zamka np. PORTA 1	kpl		
			kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
25	KNR-W 2-02 d.1 1036-03 analogia	Listwy odbojowe z płyt MDF szer. 30cm 5.80*6*0.45	m ²		
			m ²	15.66	
				RAZEM	15.66
26	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km 2.5	m ³		
			m ³	2.50	
				RAZEM	2.50
27	d.1 analiza indywidualna	Dostawa o montaż rolet okiennych - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem - wymiary sprawdzić na budowie (0.87*1.34+0.55*1.34+0.87*1.34)*4	m ²		
			m ²	12.27	
				RAZEM	12.27
28	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż zabudów meblowych - wymiary zgodnie ze specyfikacją - wymiary sprawdzić na budowie 1	kpl		
			kpl	1.00	
				RAZEM	1.00