

PRZEDMIAR - REMONT POMIESZCZEŃ 1301-1303 - ROBOTY ELEKTRYCZNE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja instalacji elektrycznej i niskoprądowej w pom. 1301 - 1305 budynku Rektoratu					
1		Instalacje komputerowe			
1	KNNR 5 d.1 1207-07	Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR 4-01 d.1 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 5-08 d.1 0109-02	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr. do 23mm podłoże betonowe)	m		
		54	m	54.000	
				RAZEM	54.000
4	KNR 5-08 d.1 0207-01 analogia	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
5	KNR 5-08 d.1 0207-01 analogia	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej - kabel telefoniczny wciągany do rur Krotność = 2	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
6	KNNR 5 d.1 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		6*6+3*6	m	54.000	
				RAZEM	54.000
7	Kalkulacja d.1 własna	Wyposażenie szafki komputerowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 5-05 d.1 0905-01 analogia	Rozszycie i włączenie kabli UTP na łączówki gniazd wtykowych Krotność = 2	końc.k abl.		
		8	końc.k abl.	8.000	
				RAZEM	8.000
2		Instalacje gniazd wtykowych w pomieszczeniach biurowych			
9	KNR 5-08 d.2 0209-01	Przewod wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
10	KNR 5-08 d.2 9903-02 analogia	Wyposażenie w zabezpieczenia typowych tablic rozdzielczych w budownictwie ogólnym -	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR 5-08 d.2 0803-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 0.1 dm3 Krotność = 2	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 5-08 d.2 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm Krotność = 2	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR 5-08 d.2 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNR 5-08 d.2 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 5-08 d.2 0708-03	Montaż kompletnych koryt typu KNP	m		
		2*3	m	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR 5-08 d.2 0303-18 analogia	Montaż na gotowym podłożu puszek podpodłogowych 3 modułowych (dwa gniazda wtykowe 230V i jedno podwójne RJ45)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNNR 5 d.2 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		

PRZEDMIAR - REMONT POMIESZCZEŃ 1301-1303 - ROBOTY ELEKTRYCZNE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		24	pomiar	24.000	
				RAZEM	24.000