

Przedmiar robót

Obiekt Montaż klimatyzatorów w sali 151
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
Budowa Lublin ul.

II kw.2014r

Sporządził mgr inż. Janusz Szychulski

Lublin 04.08.2014

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Montaż klimatyzatorów w sali 151

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego inwentorowego o wydajności chłodniczej/grzewczej-5,0/5,8 kW, ze starownikiem bezprzewodowym, podstawą montażową i pompką skroplin	kpl	2,000
2	KNR 0-35 0103/01		Rurociągi miedziane w instalacji obiegu freonu o fi 6,35	m	16,000
3	KNR 0-35 0103/01		Rurociągi miedziane w instalacji obiegu freonu o fi 9,52mm	m	16,000
4	Kalkulacja indywidualna		Izolacja rurociągów chłodniczych fi 6mm otulinami K-Flex frigo gr. 9mm	m	16,000
5	Kalkulacja indywidualna		Izolacja rurociągów chłodniczych fi 10mm otulinami K-Flex Frigo gr.9mm(E)	m	16,000
6	KNR 0-35 0103/01		Rurociągi miedziane - skroplin 6mm	m	16,000
7	KNR 7-24 0514/05		Próba szczelności obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 5tys.kcal/h	kpl	2,000
8	KNR-W 2-19 0306/04		Rury ochronne (osłonowe) z PE o średnicy nominalnej 90mm	m	2,000
9	KNR-W 2-19 0306/03		Korytka instalacyjne PVC 70mm-analogia	m	4,000
10	Kalkulacja indywidualna		przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² układane w gotowych korytkach na drabinkach bez mocowania (YDY w ekranie 2 x 1mm ²)	m	24,000
11	Kalkulacja indywidualna		przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania (OMY w ekranie 3x2,5mm ²)	m	24,000
12	KNR 4-01 0208/07		Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m ² w elementach z betonu gruzowego o grubości do 30cm	szt	4,000
13	KNR 4-01 0710/03		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m ² na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m ²	1,250
14	KNR 4-01 0706/01		Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m ² na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych	szt	4,000
15	KNR 4-01 1201/01		Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	1,250
16					

Montaż klimatyzatorów w sali 151

Nr	Opis robót
----	------------