
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont szklarni Ogródu Botanicznego
ADRES INWESTYCJI : ul. Sławinkowska 3, 20-810 Lublin
INWESTOR : UNIwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
ADRES INWESTORA : 20-031 LUBLIN, pl.Marii Curie-Skłodowskiej 5
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Emil Nalewajek
DATA OPRACOWANIA : 21.08.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.08.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45000000-7	Roboty budowlane - Ścianka Działowa			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż ścianki działowej o konstrukcji stalowej wypełnionej szybami. 2.10*30.00	m ² m ²		
				63.00	
				RAZEM	63.00
2	d.1 kalk. własna	Wykonanie ścianki działowej zgodnie z rys. nr 1. Konstrukcji: profile stalowe L 60x60x6 oraz T 60 skręcane i spawane. Zabezpieczenie antykorozyjne: farba olejna podkładowa + farba nawierzchniowa chlorokauczukowa w kolorze wg wskazań Użytkownika. Wypełnienie: płyty z poliwęglanu jednokomorowego gr. 6 mm przezroczyste, wszystkie komory w płycie uszczelnione na krawędziach silikonem budowlanym. 1	kpl. kpl.		
				1.00	
				RAZEM	1.00
3	d.1 kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki. 1	kpl. kpl.		
				1.00	
				RAZEM	1.00
2	45000000-7	Roboty budowlane - Odwodnienie Szklarni			
4	d.2 kalk. własna	Demontaż istniejącej rynny stalowej. 1 rynna 2 rynna 3 rynna 4 rynna	m m m m m		
				34.00 34.00 34.00 4.00	
				RAZEM	106.00
5	d.2 kalk. własna	Konstrukcje stalowe podparć, zawieszek o masie elementu do 250 kg - konstrukcji podparć rynny z kształtowników stalowych zgodnie z rysunkiem nr 2, nr 3, nr 4. Kształtowniki stalowe zabezpieczone antykorozyjnie (farba podkładowa olejna+farba nawierzchniowa chlorokauczukowa). Konstrukcja spawana. 1 rynna 2 rynna 3 rynna 4 rynna	t t t t t		
				0.47 0.47 0.47 0.05	
				RAZEM	1.46
6	d.2 kalk. własna	Rynny dachowe prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 3 mm wykonane zgodnie z rysunkiem nr 2, nr 3, nr 4. 1 rynna 2 rynna 3 rynna 4 rynna	m m m m m		
				34.00 34.00 34.00 4.00	
				RAZEM	106.00
7	d.2 NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,5 mm o szer.w rozwinięciu do 25 cm 1 rynna 2 rynna 3 rynna 4 rynna	m ² m ² m ² m ² m ²		
				18.76 18.76 18.76 1.96	
				RAZEM	58.24
8	d.2 kalk. własna	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z powierzchni istniejących kształtowników stalowych z dwuteownika 140. 38*2.00	m ² m ²		
				76.00	
				RAZEM	76.00
9	d.2 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową powierzchni istniejących kształtowników stalowych z dwuteownika 140. 38*2.00	m ² m ²		
				76.00	
				RAZEM	76.00
10	d.2 kalk. własna	Wzmocnienie mechanizmów otwierających część połączenia dachowej szklarni dla wentylacji dodatkową konstrukcją stalową. 4	szt. szt.		
				4.00	
				RAZEM	4.00
11	d.2 kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki. 1	kpl. kpl.		
				1.00	
				RAZEM	1.00