

Przedmiar robót 1/VIII/14

Obiekt Budynek Ogród Botaniczny WC
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
Budowa Lublin ul.Sławinkowska 3

Sporządził mgr inż. Janusz Szychulski

Lublin 28.08.2014

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budynek Ogród Botaniczny WC

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Element robót...		
			instalacje sanitarne		
1	KNR 2-15 0208/03		Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	3,000
2	KNR 2-15 0228/01		Rurociągi z PCW o średnicy 50mm, w gotowych wykopach wewnątrz budynków	m	20,000
3	KNR 2-15u1 000300/01		Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	46,000
4	KNR 2-15u1 000500/01		Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o średnicy zewnętrznej 20mm	szt	9,000
5	KNR 2-15u1 000700/03		Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 63mm w budynkach niemieszkalnych	m	62,000
6	KNR 0-31 0103/01		Rurociągi z polibutyleny PB o średnicy 15mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych	m	16,000
7	KNR 4-02 0132/02		Demontaż baterii prysznicowej - analogia	szt	4,000
8	KNR 0-35 0123/02		demontaz kabin natryskowych do kąpeli, narożnych kwadratowych z płyt polistyrenowych+ analogia 30% montazu	kpl	2,000
9	KNR 0-35 0114/05		Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm w wykonaniu firmy roca lub Grohe montowane na ścianie w kabinie	szt	4,000
10	KNR 0-35 0125/01		Montaż kabin natryskowych do kąpeli, czterościennych kwadratowych ze szkła hartowanego(firma Roca lub Grohe)	kpl	1,000
11	KNR 0-35 0123/07		Montaż kabin natryskowych do kąpeli, narożnych półokrągłych 1/2 koła ze szkła hartowanego (firmy Roca lub Grohe.	kpl	3,000
12	KNR 2-15 0205/02		Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	9,500
13	KNR 4-02 0221/02		demontaż i montaż koryta umywalkowego-analogia	kpl	1,000
14	KNR 4-02 0224/01		Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej na compact Koło	szt	3,000
15	KNR 4-02 0212/05		Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	miejsce	3,000
16	KNR 4-02 0210/04		Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	3,000
17	KNR 4-02 0216/07		Wymiana wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm	szt	5,000
18	KNR 4-02 0211/06		Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	1,000
19	KNR 2-15 0205/04		Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	8,000
20	KNR 2-15 0208/05		Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	3,000
21	KNR 2-15 0115/01		Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15mm firmy Roca lub Grohe	szt	6,000
22	KNR 4-02 0132/01		Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	6,000
23	KNR 4-01 0424/05		Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym	miejsce	2,000
24	KNR 2-17 0113/02		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 200mm		

Budynek Ogród Botaniczny WC

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				m2	1,500
25	KNR 2-17 0152/02		Montaż wywietrzaka dynamiczno wiatrowego fi 200- analogia	szt	2,000
26	KNR 2-17 0138/01		Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 800mm	szt	2,000
27	KNR 4-02 0520/01		Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2	kpl	1,000
28	KNR 4-02 0517/03		Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych	kpl	1,000
29	KNR 4-02 0512/01		Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym	szt	2,000
30	KNR 0-31 0205/02		Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, V-22 o wysokości 300-900mm, długości 400-700mm	szt	1,000
31	KNR 0-31 0208/01		Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy nominalnej 15mm o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi	kpl	1,000
32					

Budynek Ogród Botaniczny WC

Nr	Opis robót
	Element robót...
	instalacje sanitarne