

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych i ponad 2 m ² - demontaż starych drzwi 1.70*2.20	m ² m ²	 3.74	
				RAZEM	3.74
2	KNR 0-19 1024-08 analogia	Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie z obróbką osadzenia 1.70*2.20	m ² m ²	 3.74	
				RAZEM	3.74
3	KNR 4-03 1119-01	Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych 50.00	m m	 50.00	
				RAZEM	50.00
4	kalk. własna	Demontaż domofonu i wideodomofonu 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 12.00	m m	 12.00	
				RAZEM	12.00
6	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton (w gotowych bruzdach i w przestrzeni nad sufitem podwieszanym) 62.00	m m	 62.00	
				RAZEM	62.00
7	kalk. własna	Dostawa i montaż nowego videodomofonu z ekranem 3,5" i aparatem głośnomówiącym np. prod. Legrand 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 0.5	m ³ m ³	 0.50	
				RAZEM	0.50