

## PRZEDMIAR - ZABEZPIECZENIE KLADKI DLA PIESZYCH NAD UL. SOWIŃSKIEGO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY REMONTOWE</b>			
1	KNR BC-02 d.1 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni asfaltowych  230.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  230.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.000</b>
2	KNR 2-02 d.1 1102-01 - KNR 2-02 1102-03	Warstwa wyrównawcza pod izolację z papy z zaprawy cementowej grubości 10 mm zatarte na ostro  267.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  267.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>267.000</b>
3	KNR AT-27 d.1 0501-02	Wykonanie fasety z zaprawy cementowej-kliny pod izolację w narożach  110.00	m  m	  110.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.000</b>
4	NNRNKB d.1 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej  267.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  267.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>267.000</b>
5	KNR K-36 d.1 0301-03 analogia	Odstukanie luźnych fragmentów betonu spod kładki  230.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  230.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.000</b>
6	KNR 4-01 d.1 0703-02 analogia	Umocowanie siatki ogrodzeniowej od spodu  425.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  425.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>425.000</b>
7	ZKNR C-2 d.1 0703-06 analogia	Montaż pretów gwintowanych w kołkach rozporowych w betonie do mocowania siatki z wywierceniem otworów  80.00	szt.  szt.	  80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
8	KNR 4-01 d.1 0703-02 analogia	Umocowanie geowłókniny od spodu  215.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  215.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>215.000</b>
9	KNR 2-02 d.1 1605-02	Jednopomostowe rusztowania zewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m 230.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  230.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.000</b>
10	KNR 2-02 d.1 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:5,6,7,8)			