
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ 0218 ZAKŁADU IMMUNOBIOLOGII NA WYDZIALE BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII UMCS W LUBLINIE
ADRES INWESTYCJI : PL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5, 20- 031 LUBLIN, DZ. NR EWID. 1/6
INWESTOR : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ADRES INWESTORA : PL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT POMIESZCZENIA 0218 ZAKŁADU IMMUNOBIOLOGII NA WYDZIALE BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII UMCS W LUBLINIE					
1		PRACE ROZBIÓRKOWE			
1.1		Posadzka- rozbiórka			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 34.73	m ² m ²	34.73	
				RAZEM	34.73
2 d.1.1	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego 29.24	m m	29.240	
				RAZEM	29.240
3 d.1.1	KNR 4-04 1101-03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu 1.11	m ³ m ³	1.11	
				RAZEM	1.11
4 d.1.1	KNR 4-04 1101-06	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym Krotność = 10 1.11	m ³ m ³	1.11	
				RAZEM	1.11
1.2		Ściany, sufity- rozbiórka			
5 d.1.2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2.75	m m	2.75	
				RAZEM	2.75
6 d.1.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej- POWIĘKSZENIE OTWORU DRZWIOWEGO 0.14	m ³ m ³	0.14	
				RAZEM	0.14
7 d.1.2	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.245	m ³ m ³	0.245	
				RAZEM	0.245
8 d.1.2	KNR 4-04 1101-03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu 0.64	m ³ m ³	0.64	
				RAZEM	0.64
9 d.1.2	KNR 4-04 1101-06	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym Krotność = 10 0.64	m ³ m ³	0.64	
				RAZEM	0.64
10 d.1.2	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 0.289	m ³ m ³	0.289	
				RAZEM	0.289
1.3		Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej			
11 d.1.3	KNR 19-01 1019-02	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 1,5m2 6.17	m ² m ²	6.17	
				RAZEM	6.17
1.4		Instalacja elektryczna- rozbiórka			
12 d.1.4	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych 4	szt szt	4.00	
				RAZEM	4.00
1.5		Instalacja sanitarna- rozbiórka			
13 d.1.5	KNR 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
14 d.1.5	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
15 d.1.5	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2		PRACE WYKOŃCZENIOWE			
2.1		Ściany			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	NNRNKB	Gruntowanie preparatami gruntującymi- ŚCIANY	m ²		
d.2.1	202 1134-01	104.46	m ²	104.46	
				RAZEM	104.46
17	KNR 2-02	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
d.2.1	2006-01	5.28	m ²	5.280	
				RAZEM	5.280
18	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2.1	0304-01	0.45	m ³	0.45	
				RAZEM	0.45
19	KNR 4-01	Obsadzenie narożników aluminiowych ochronnych.	szt		
d.2.1	0322-03	20	szt	20.000	
	analogia			RAZEM	20.000
20	KNR 2-02	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.2.1	0126-05	11.4	m	11.40	
				RAZEM	11.40
21	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.2.1	1505-01	39.978	m ²	39.978	
				RAZEM	39.978
22	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - płytki o wymiarach 30x30cm (metoda zwykła)	m ²		
d.2.1	0829-08	GRES POLEROWANY QZ 01 30x30 cm	m ²	91.004	
		91.004		RAZEM	91.004
23	KNR 2-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi 55-02 na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów dwuwarstwowa	m ²		
d.2.1	2004-07	1.815	m ²	1.815	
				RAZEM	1.815
24	KNR 0-12	Cokoliki z płytek GRES POLEROWANY QZ 01 30x30 cm (glify, parapet)	m		
d.2.1	1119-08	9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
25	KNR 5-08	Malowanie kabli i rur o średnicy do 100mm wraz z uchwytami w ciągach wielokrotnych	m		
d.2.1	0818-18	9.5	m	9.500	
				RAZEM	9.500
2.2		Sufity			
26	NNRNKB	Gruntowanie preparatami gruntującymi- SUFITY	m ²		
d.2.2	202 1134-01	34.03	m ²	34.03	
				RAZEM	34.03
27	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.2.2	1505-01	34.03	m ²	34.030	
				RAZEM	34.030
2.3		Posadzki			
28	KNR 2-02	Posadzki z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.2.3	1118-01	34.725	m ²	34.725	
				RAZEM	34.725
29	KNR 2-02	Posadzki z płytek układanych na klej - płytki o wymiarach 30x30cm układane metodą zwykłą GRES NATURALNY QZ 03 30x30 cm	m ²		
d.2.3	1118-08	34.725	m ²	34.725	
				RAZEM	34.725
30	Kalkulacja własna	Wykonanie wjazdu rewizyjnego do kanału ciepłowniczego o wymiarach 37 cm x 49 cm,	kpl		
d.2.3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2.4		Stołarka okienna i drzwiowa			
31	KNNR 2	Ościeżnice stalowe 110/200- 2 kolor RAL 8025	szt		
d.2.4	1104-01	2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
32	KNNR 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne- płyta wiórowo- otworowa kolor RAL 8025	m ²		
d.2.4	1103-01	4.4	m ²	4.40	
				RAZEM	4.40
33	KNR 0-19	Montaż okien o powierzchni do 1,0m2 otwierane z poziomu posadzki	m ²		
d.2.4	1022-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.7	m ²	0.70	
				RAZEM	0.70
34	KALKULA-	Montaż zamka szyfrowego na karty magnetyczne oraz elektrozaczepu,	kpl		
d.2.4	CJA WŁAS-				
	NA				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000