
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZENIA 0218 ZAKŁADU IMMUNOBIOLOGII NA WYDZIALE BIOLOGII I BIOTECH-
NOLOGII UMCS W LUBLINIE
ADRES INWESTYCJI : PL. MARIII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN, DZ. NR. EWID. 1/6
INWESTOR : UNIWERSYTET MARIII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE,
ADRES INWESTORA : PL. MARIII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT POMIESZCZENIA 0218 ZAKŁADU IMMUNOBIOLOGII NA WYDZIALE BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII UMCS W LUBLINIE					
1		INSTALACJA SANITARNA			
1	KNR-W 4-01 d.1 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm- posadzka 0.14	m ³ m ³	0.14	
				RAZEM	0.14
2	KNR 4-01 d.1 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej grubości do 10cm 0.14	m ² m ²	0.14	
				RAZEM	0.14
3	KNR 4-01 d.1 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko 4.5	m m	4.500	
				RAZEM	4.500
4	KNR 2-15 d.1 0228-01	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm, w gotowych wykopach wewnątrz budynków 5.5	m m	5.500	
				RAZEM	5.500
5	KNR 4-01 d.1 0339-01	Wykucie bruzd o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 48.31	m m	48.31	
				RAZEM	48.31
6	KNR 4-03 d.1 1012-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100mm 48.31	m m	48.310	
				RAZEM	48.310
7	KNR 2-15 d.1 0205-02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową 23	m m	23.000	
				RAZEM	23.000
8	KNR-W 2-15 d.1 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych 13	po- dejść po- dejść	13.00	
				RAZEM	13.00
9	KNR 2-15 d.1 0212-01	Kratki ściekowe z rusztem z e stali nierdzewnej- odpływ fi 50mm 2	szt szt	2.00	
				RAZEM	2.00
10	KNR-W 2-15 d.1 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych 25.31	m m	25.31	
				RAZEM	25.31
11	KNR 2-16 d.1 0618-01	Owiniecie welonem szklanym, tkaniną szklaną lub folią aluminiową izolacji rurociągów- otulina z pianki polietylenowej gr 20mm Dn20 12.31	m m	12.31	
				RAZEM	12.31
12	KNR 2-16 d.1 0618-01	Owiniecie welonem szklanym, tkaniną szklaną lub folią aluminiową izolacji rurociągów- Otulina z pianki poliuretanowej w płaszczu PCV gr 30m DN 20 13	m m	13.00	
				RAZEM	13.00
13	KNR-W 2-15 d.1 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych 16.95	m m	16.95	
				RAZEM	16.95
14	KNR 2-16 d.1 0618-01	Owiniecie welonem szklanym, tkaniną szklaną lub folią aluminiową izolacji rurociągów- otulina z pianki polietylenowej gr 20mm Dn25 7.95	m m	7.95	
				RAZEM	7.95
15	KNR 2-16 d.1 0618-01	Owiniecie welonem szklanym, tkaniną szklaną lub folią aluminiową izolacji rurociągów- Otulina z pianki poliuretanowej w płaszczu PCV gr 30m DN 25 9	m m	9.00	
				RAZEM	9.00
16	KNR-W 2-15 d.1 0132-02	Zawory przelotowe grzybkowe M-83 instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 20mm 4	szt szt	4.00	
				RAZEM	4.00
17	KNR-W 2-15 d.1 0132-03	Zawory przelotowe igrzybkowe M-83 nstalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25mm 12	szt szt	12.00	
				RAZEM	12.00
18	KNR 2-15 d.1 0110-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych 42.26	m m	42.260	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	42.260
19	KNR 2-15 d.1 0120-03	Drzwiczki stalowe do zaworów 20/30cm 2	szt szt	2.00	
				RAZEM	2.00
20	KNR-W 2-15 d.1 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm 3	szt szt	3.00	
				RAZEM	3.00
21	Kalkulacja d.1 własna	Dostawa i montaż stołu ze zlewem dwukomorowym (z miejscem na zmywarke po lewej stronie) zlew odporny na stężone kwasy i zasady, wymiary 180x60 cm 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22	Kalkulacja d.1 własna	Dostawa i montaż stołu ze zlewem dwukomorowym zlew odporny na stężone kwasy i zasady, wymiary 120x60 cm 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-15 d.1 0229-02	Zlew kwasoodporny jednokomorowy wykonany na konstrukcji wsporczej 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
24	KNR 2-15 d.1 0213-01	Syfony umywalkowe i wannowe 3	szt szt	3.00	
				RAZEM	3.00
25	Kalkulacja d.1 własna	Dostawa i montaż oczomyjki 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-02 d.1 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR-W 2-15 d.1 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - ponowny montaż zdemontowanych grzejników 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000