

PRZEDMIAR - WYMIANA OKIEN OŚRODEK WYPOCZYNKOWY KAZIMIERZ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111300-1	DEMONTAŻE			
1	d.1 analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż firanek i zaisonek	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1 analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie mebli, wyposażenia kolidującego z wymienianą stolarką okienną	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-07	0.5*1.1*11	m ²	6.050	
				RAZEM	6.050
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - okien	szt.		
d.1	0354-04	1.00*2.16*11		23.760	
	0	A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		11	szt.	23.760	
				11.000	
				RAZEM	11.000
5	d.1 analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja odpadów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45421130-4	MONTAŻ OKIEN			
6	KNR 0-19	Montaż okien uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m ² - okna z okuciami antywyważeniowymi, szkło bezpieczne min P4, współczynnik dla całego okna Ug=1,1 W/mK	m ²		
d.2	1023-10	1.00*2.16*11	m ²	23.760	
				RAZEM	23.760
3	45262500-6	ROBOTY NAPRAWCZE			
7	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.3	1216-01	50.0	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
8	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.3	0705-03	(1.0*2+2.16*2)*11	m	69.520	
	0			RAZEM	69.520
9	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.3	0815-04	(1.0*2+2.16*2)*11*0.75	m ²	52.140	
				RAZEM	52.140
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem sciany kolor biały	m ²		
d.3	1505-03	(1.0*2+2.16*2)*11*0.75	m ²	52.140	
				RAZEM	52.140
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania	m ²		
d.3	1505-11	(1.0*2+2.16*2)*11*0.2	m ²	13.904	
				RAZEM	13.904
12	KNR 4-01	Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego użytku	m ²		
d.3	0535-09	6.050	m ²	6.050	
				RAZEM	6.050
13	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z cynku - materiał z rozbiórki	m ²		
d.3	0530-07	6.05	m ²	6.050	
	analiza indywidualna				
				RAZEM	6.050