

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Monitoring CKF					
1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 950	m m	950.000	
				RAZEM	950.000
2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - S/FTP 1000	m m	1000.000	
				RAZEM	1000.000
3	KNNR 5 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej 950*0.04*0.04	m ³ m ³	1.520	
				RAZEM	1.520
4	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 950	m m	950.000	
				RAZEM	950.000
5	KNR 5-08 0401-20	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących 30	aparat aparat	30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNR 13-25 0106-06	Montaż kamery telewizji przemysłowej 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
7	KNR AT-14 0110-07	Montaż szaf dystrybucyjnych i wyposażenia 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR AL-01 0112-06 analogia	Montaż zasilacza awaryjnego UPS 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR AL-01 0501-03	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 5-05 0903-01	Rozszycie i włączenie kabli w panelu 33	końc.ka bl. końc.ka bl.	33.000	
				RAZEM	33.000
11	KNR 4-03 1007-20 analogia	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm otwór 45x30cm 4	otw. otw.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR-W 5-05 0903-01 analogia	Rozszycie i włączenie kabli 30*2	końc.ka bl. końc.ka bl.	60.000	
				RAZEM	60.000
13	KNR 13-25 0905-04 analogia	Konfiguracja kamery, przełącznika i rejestratora + szkolenie 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR AT-14 0111-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami 30	pomiar pomiar	30.000	
				RAZEM	30.000