
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien w Roztoczańskiej Stacji Naukowej w Guciowie
ADRES INWESTYCJI : Guciów 20, 22-470 Zwierzyniec, woj. lubelskie
INWESTOR : Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
ADRES INWESTORA : 20-031 Lublin pl.Marii Curie Skłodowskiej
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : luty 2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2016

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111300-1	DEMONTAŻE			
1	d.1 analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż firanek i zasłonek	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
2	d.1 analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie mebli, wyposażenia kolidującego z wymienianą stolarką okienną	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-07	0.5*1.1*2	m ²	1.100	
				RAZEM	1.100
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - okien	szt.		
d.1	0354-04	1.52*1.58*1		2.402	
	0	1.57*1.5*1		2.355	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		2	szt.	4.757	
				2.000	
				RAZEM	2.000
5	d.1 analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja odpadów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45421130-4	MONTAŻ OKIEN			
6	KNR 0-19	Montaż okien uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m ² - okna z okuciami antywyważeniowymi, współczynnik dla całego okna Ug=0,7 W/m ² K	m ²		
d.2	1023-10	1.52*1.58+1.57*1.5	m ²	4.757	
				RAZEM	4.757
3	45262500-6	ROBOTY NAPRAWCZE			
7	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.3	1216-01	25.0	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
8	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.3	0705-03	1.52*2+1.58*2+1.57*2+1.5*2	m	12.340	
	0			RAZEM	12.340
9	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.3	0815-04	(1.52*2+1.58*2+1.57*2+1.5*2)*0.75	m ²	9.255	
				RAZEM	9.255
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem ściany kolor biały	m ²		
d.3	1505-03	(1.52*2+1.58*2+1.57*2+1.5*2)*0.75	m ²	9.255	
				RAZEM	9.255
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania	m ²		
d.3	1505-11	(1.52*2+1.58*2+1.57*2+1.5*2)*0.75	m ²	9.255	
				RAZEM	9.255
12	KNR 4-01	Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego użytku	m ²		
d.3	0535-09	0.5*1.1*2	m ²	1.100	
				RAZEM	1.100
13	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z cynku - materiał z rozbiórki	m ²		
d.3	0530-07	0.5*1.1*2	m ²	1.100	
	analiza indywidualna			RAZEM	1.100
4		ROBOTY RÓŻNE			
14	d.4 analiza indywidualna	Opracowanie planu BIOZ, zakup i montaż tablicy informacyjnej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000