

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty na dachu			
1	KNR 2-02 d.1 1610-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wys.kolumny do 6 m	kol.		
		6	kol.	6.00	
				RAZEM	6.00
2	KNR 4-01 d.1 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć - rynny miedziane 12+19.8+4.3+3.75+10.9+3.75+4.9+10.52+2.4+5.1+2.4+4.6	m		
			m	84.42	
				RAZEM	84.42
3	KNR 19-01 d.1 0633-03 analogia	Usuwanie nawarstwień biologicznych z pokrycia dachowego przez zastosowanie preparatów do usuwania zielonych nawarstwień biologicznych.	m ²		
		390	m ²	390.00	
				RAZEM	390.00
4	KNR 19-01 d.1 0527-04 analogia	Impregnacja gontów przez trzykrotne smarowanie - Icopal Gonto'X w6 bezbarwny	m ²		
		390	m ²	390.00	
				RAZEM	390.00
5	KNR 19-01 d.1 0525-01 analogia	Uzupełnienie pokrycia dachu gontami o szer. 8 cm z rowkiem i wysunięciem szeregu grzbietowego o dł. 40 cm. Wymiana zarówno gontów pojedynczych jak i na powierzchni do 0,5m ² .	m ²		
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00