

## PRZEDMIAR

| Lp.      | Podstawa         | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz.      | Razem         |
|----------|------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| <b>1</b> |                  | <b>Naprawa gzymsu</b>   |                |              |               |
| 1        | KNR 4-01         | Ostukanie tynku głównego na gzymsie pod okapem.   | m              |              |               |
| d.1      | 0702-01          |   | m              | 297.20       |               |
|          | analogia         | 94.5+8.5*2+45.2+15.5+25.5+75.5+20+4   | m              | 14.00        |               |
|          |                  | 7+7   |                |              |               |
|          |                  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>311.20</b> |
| 2        | KNR 4-01         | Sprawdzenie i naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym - pas dachowy o szerokości 1m nad okapem.  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      | 0523-09          |   | m <sup>2</sup> | 297.20       |               |
|          | analogia         | 297.2*1   |                |              |               |
|          |                  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>297.20</b> |
| 3        | KNR 4-01         | Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć  | m              |              |               |
| d.1      | 0526-06          |   | m              | 297.20       |               |
|          |                  | 297.20  |                |              |               |
|          |                  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>297.20</b> |
| 4        | KNR 4-01         | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> - odbicie tynku odspojonego na gzymsach   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      | 0701-01          |   | m <sup>2</sup> | 25.00        |               |
|          | analogia         | 25  |                |              |               |
|          |                  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>25.00</b>  |
| 5        | KNR 4-01         | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' - uzupełnienie przestrzeni między gzymsem, a połacią dachową.   | m              |              |               |
| d.1      | 0324-02          |   | m              | 10.00        |               |
|          |                  | 10  |                |              |               |
|          |                  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.00</b>  |
| 6        | KNR 4-01         | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów ( do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu ) - zabezpieczenie odsłoniętego muru tynkiem.  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      | 0725-01          |   | m <sup>2</sup> | 50.00        |               |
|          | analogia         | 25+25   |                |              |               |
|          |                  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>50.00</b>  |
| 7        | KNR 19-01        | Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m <sup>2</sup> w jednym miejscu  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      | 0801-01          |   | m <sup>2</sup> | 10.00        |               |
|          |                  | 10  |                |              |               |
|          |                  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.00</b>  |
| 8        | KNR 0-40         | Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      | 0212-04          |   | m <sup>2</sup> | 30.00        |               |
|          |                  | 30  |                |              |               |
|          |                  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>30.00</b>  |
| <b>2</b> |                  | <b>Zabezpieczenie gzymsów</b>   |                |              |               |
| 9        | KNR 4-01         | Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych.  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2      | 0703-02          |   | m <sup>2</sup> | 311.20       |               |
|          | analogia         | SIATKA ocynkowana z drutu fi 1,1mm oczko 10x10mm. Przez siatkę przewleczony drut ocynkowany fi 4mm mocowany do rynhaków.  |                |              |               |
|          |                  | 311.2   |                |              |               |
|          |                  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>311.20</b> |
| 10       | KNR 2-02         | Montaż bednarki ocynkowanej do elewacji poniżej poziomu gzymsu kołakami montażowymi o długości 10cm. Bednarka dołem mocowana do siatki stalowej a następnie do muru kołkami montażowymi. Głębokość zakotwienia w murze ceglany minimum 8cm. | m              |              |               |
| d.2      | 1217-03          |   | m              | 311.20       |               |
|          | analogia         | 311.20  |                |              |               |
|          |                  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>311.20</b> |
| <b>3</b> |                  | <b>Remont balkonów</b>  |                |              |               |
| 11       | KNR 4-01         | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.3      | 0701-02          |   | m <sup>2</sup> | 13.65        |               |
|          | balkony 3sztuki  | 3.8*1.3+3.8*1.3+2.9*1.3   |                |              |               |
|          |                  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.65</b>  |
| 12       | KNR 4-01         | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm  | m              |              |               |
| d.3      | 0702-05          |   | m              | 21.78        |               |
|          | policzki balkonu | 3.8+1.3*2+3.8*1.3*2+2.9+1.3*2   |                |              |               |
|          |                  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>21.78</b>  |
| 13       | KNR 4-01         | Odrzybianie stropów o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> z cegły przy użyciu szcotek stalowych. Oczyszczenie powierzchni balkonów, belek stalowych.  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.3      | 0619-07          |   | m <sup>2</sup> | 3.00         |               |
|          | analogia         | 3   |                |              |               |
|          |                  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.00</b>   |
| 14       | KNR 7-12         | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniwymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - malowanie farbą antykorozyjna belek stalowych.  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.3      | 0201-04          |   | m <sup>2</sup> | 3.00         |               |
|          | z.o.3.2.         | 3   |                |              |               |
|          |                  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.00</b>   |

## PRZEDMIAR

| Lp.      | Podstawa                             | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.      | Razem        |
|----------|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------|--------------|
| 15       | KNR 4-01<br>d.3 0703-02              | Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych<br>20.18   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 20.18        |              |
|          |                                      |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>20.18</b> |
| 16       | KNR 4-01<br>d.3 0726-03              | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )<br>13.65                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 13.65        |              |
|          |                                      |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>13.65</b> |
| 17       | KNR 4-01<br>d.3 0705-02              | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami<br>21.78 | m<br>m                           | 21.78        |              |
|          |                                      |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>21.78</b> |
| 18       | KNR 0-40<br>d.3 0212-04              | Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne<br>13.65+21.78*0.3  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 20.18        |              |
|          |                                      |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>20.18</b> |
| <b>4</b> |                                      | <b>Naprawa muru w granicy działki</b>  |                                  |              |              |
| 19       | KNR 19-01<br>d.4 0701-03<br>analogia | Roboty przygotowawcze - odbicie tynków o pow. ponad 5 m2<br>48.1   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 48.10        |              |
|          |                                      |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>48.10</b> |
| 20       | KNR 19-01<br>d.4 0807-02             | Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich<br>6.5*3.7*2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 48.10        |              |
|          |                                      |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>48.10</b> |
| 21       | KNR 4-01<br>d.4 0508-03<br>analogia  | Rozbiórka pokrycia z dachówki na zaprawie<br>5.2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 5.20         |              |
|          |                                      |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>5.20</b>  |
| 22       | KNR 19-01<br>d.4 0832-02             | Wykonanie spadków dachówką ceramiczną esówką.<br>6.5*0.8   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 5.20         |              |
|          |                                      |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>5.20</b>  |
| 23       | KNR 0-40<br>d.4 0212-04              | Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne<br>48.1   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 48.10        |              |
|          |                                      |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>48.10</b> |
| <b>5</b> |                                      | <b>Wywóz gruzu</b>   |                                  |              |              |
| 24       | KNR 4-01<br>d.5 0108-11 0108-12      | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km<br>4   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 4.00         |              |
|          |                                      |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.00</b>  |
| <b>6</b> |                                      | <b>Koszt wypożyczenia podnośnika koszowego lub rusztowania (wg. technologii przyjętej przez wykonawcę).</b>  |                                  |              |              |
| 25       | kalk. własna<br>d.6 1                | Koszt wypożyczenia podnośnika koszowego lub rusztowania (wg. technologii przyjętej przez wykonawcę).<br>1  | kpl<br>kpl                       | 1.00         |              |
|          |                                      |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b>  |