
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : DS AMOR
ADRES INWESTYCJI : ul. Radziszewskiego 18, 20-036 Lublin
INWESTOR : UNIwersytet Marii Curii Skłodowskiej w Lublinie
ADRES INWESTORA : LUBLIN PL. M. Curii-Skłodowskiej 5

DATA OPRACOWANIA : 17.08.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.08.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych, tablic reklamowych itp.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża 12.30*26.60 12.30*3.60*2 8*(0.65+1.50)*2*2.60 4*(0.65+12.30)*2*0.95 4*(0.65*26.60)*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 327.180 88.560 89.440 98.420 138.320	
				RAZEM	741.920
3	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską 12.00	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
4	ZKNR C-2 0101-04 analogia	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierzchni poz.2*0.05	m ² m ²	 37.096	
				RAZEM	37.096
5	ZKNR C-2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie poz.2	m ² m ²	 741.920	
				RAZEM	741.920
6	ZKNR C-2 0119-09	Malowanie elewacji (strop, ściany, słupy, podciąg) dwukrotnie, farbą silikatową tynku fakturowego - kolor 0201 wg palety ATLAS lub równoważny poz.2	m ² m ²	 741.920	
				RAZEM	741.920