

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont i adaptacja pracowni komputerowych w p.16 i 225 "Humanistyka Stara"</b>					
1	kalk. własna	Wyniesienie z pomieszczeń mebli ,złożenie we wskazanym miejscu i ponowne wniesienie po zakończeniu prac(40 stolików komputerowych, 40 krzesel itp.)	kpl.		
	1		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	2		szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3	KNR 4-01 0804-07 analogia	Zerwanie posadzki z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
	29.29+46.25		m <sup>2</sup>	75.54	
				RAZEM	75.54
4	KNR 4-01 0804-08 analogia	Zerwanie cokolika z płytek	m		
	70.00		m	70.00	
				RAZEM	70.00
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
	poz.3		m <sup>2</sup>	75.54	
				RAZEM	75.54
6	NNRNKB 202 1132-01 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 1.5 cm	m <sup>2</sup>		
	poz.3		m <sup>2</sup>	75.54	
				RAZEM	75.54
7	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
	70.00		m	70.00	
				RAZEM	70.00
8	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
	3.00		m <sup>2</sup>	3.00	
				RAZEM	3.00
9	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2- sala 16	m <sup>2</sup>		
	46.25		m <sup>2</sup>	46.25	
				RAZEM	46.25
10	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2-sala 16	m <sup>2</sup>		
	(8.75+5.28)*2*2.80		m <sup>2</sup>	78.57	
				RAZEM	78.57
11	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
	29.29+46.25		m <sup>2</sup>	75.54	
	(5.60+5.20)*2*2.80		m <sup>2</sup>	60.48	
	(8.75+5.28)*2*2.80		m <sup>2</sup>	78.57	
				RAZEM	214.59
12	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
	0.15*0.65*2*57		m <sup>2</sup>	11.12	
				RAZEM	11.12
13	wycena indywidualna	Przygotowanie otworu drzwiowego,dostawa i montaż drzwi antywłamaniowych klasa C z odpowiednimi atestami i certyfikatami - drzwi 0,90*2,00	kpl.		
	2		kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
14	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW- np. Mipolam Accord na kleju przewodzącym, z zastosowaniem taśmy miedzianej	m <sup>2</sup>		
	75.54*1.15		m <sup>2</sup>	86.87	
				RAZEM	86.87
15	kalk. własna	Dostawa i montaż rolet naokiennych tekstylnych-sala 16	m <sup>2</sup>		
	1.88*1.78*3		m <sup>2</sup>	10.04	
				RAZEM	10.04
16	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
	12.39*1.56+2.45*1.00		m <sup>2</sup>	21.78	
	12.50*1.56		m <sup>2</sup>	19.50	
	(12.39*2+1.00+2.57)*2.80-2.20*2.00		m <sup>2</sup>	74.98	
	(12.51*2+1.56)*2.80		m <sup>2</sup>	74.42	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 40	szt. szt.	RAZEM 40.00	190.68 40.00
18	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 (12.39*2+1.00+2.57)*0.80 (12.51*2+1.56)*0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 22.68 21.26	43.94
19	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 12.39*1.56+2.45*1.00 12.50*1.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 21.78 19.50	41.28
20	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (12.39*2+1.00+2.57)*2.00 (12.51*2+1.56)*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 56.70 53.16	109.86
21	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (12.39*2+1.00+2.57)*0.80 (12.51*2+1.56)*0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 22.68 21.26	43.94
22	kalk. własna	Demontaż i montaż po zakończeniu prac gablot i tablic informacyjnych- ok.20szt 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.00	1.00
23	KNR 4-03 0606-05 analogia	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych 12	szt. szt.	RAZEM 12.00	12.00
24	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi płytowych pełnych- wypełnienieskrzydła płytą wiórową otworową, ościeżnica drewniana, kolor okleinyjak drzwi sąsiednie, wyposażenie: zawiasy 3szt., klasamka z szyldem, zamek patentowy ( z obrobieniem ościeży, uzupełnieniem tynku, okładzin ściennych, malowania) 0,90*2,00 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.00	1.00
25	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki 3.60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 3.60	3.60
				RAZEM	3.60