

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokół (materiał nie do odzysku)	m ²		
d.1	0816-06 uw.p.tab.	5.7*7.6+0.5	m ²	43.820	
				RAZEM	43.820
2	KNR 4-01	Odgrzybianie stropów o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu kłamer budowlanych. Usunięcie lepiku z powierzchni podkładu.	m ²		
d.1	0620-09 analogia	43.82	m ²	43.820	
				RAZEM	43.820
3	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 2 cm	m ²		
d.1	1132-01 1132-02	43.82	m ²	43.820	
				RAZEM	43.820
4	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01	43.82	m ²	43.820	
				RAZEM	43.820
5	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2. Płytki układane w karo. Płytki Nowa Gala Neutro 01 o wymiarach 60x60cm lub płytki Nowa Gala Monotec MT 04 o wymiarach 60x60cm lub płytki Nowa Gala Gres Porcellanato o wymiarach 60x60cm	m ²		
d.1	2806-06	43.82	m ²	43.820	
				RAZEM	43.820
6	NNRNKB 202	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wysokości 10 cm z płytki analogicznej jak podłoga na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
d.1	2809-04	5.7+7.6+5.7+7.6	m	26.600	
				RAZEM	26.600
7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi satynowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
d.1	1510-07	26.6*1.5	m ²	39.900	
				RAZEM	39.900
8	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż listew obojnicowych naciennych wykonanych z płyty meblowej	m		
d.1		7.6+5.7+3	m	16.300	
				RAZEM	16.300
9	kalk. własna	Zabezpieczeni folią lamp sufitowych - 8sztuk rolet okiennych - 2sztuki, ekranu projekcyjnego - 1sztuka grzejników - 2sztuki	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000