

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKOI 1401-1402 - ZNP  
ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK REKTORATU, PL. M.C.SKŁODOWSKIEJ 5  
INWESTOR : UMCS W LUBLINIE  
ADRES INWESTORA : ul. Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin  
BRANŻA : budowlana  
DATA OPRACOWANIA : LUTY 2017

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
LUTY 2017

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Pokoje biurowe 14 piętro - związki ZNP - 1401, 1402</b>			
1	d.1	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli z pokoi i ustawienie we wskazanym miejscu (pokój jako komplet)	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3	d.1	Rozebranie i wyniesienie z budynku, wywóz i utylizacja zabudów meblowych, boazerii, karnisze, listwa drewniana przy parapetach	kpl		
	kalk. własna	2	kpl	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
4	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	16.47+32.33	m <sup>2</sup>	48.80	
	analogia				
				<b>RAZEM</b>	<b>48.80</b>
5	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych, pokój kierownika do drzwi 0,9*2,00, otwór drzwiowy do pokoju 1,00*2,00 (przy wejściu)	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-02	0,2*2,00*2	m <sup>2</sup>	0.80	
	analogia				
				<b>RAZEM</b>	<b>0.80</b>
6	KNR AT-44	Nadproża typu "L"	m belki		
d.1	0301-01	1.10+1.2	m belki	2.30	
	analogia				
				<b>RAZEM</b>	<b>2.30</b>
7	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
d.1	0804-01	50	miejsc.	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	48.8	m <sup>2</sup>	48.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.80</b>
9	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1130-02	48.80	m <sup>2</sup>	48.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.80</b>
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)-wnęki po zabudowach meblowych, zamurowania po drzwiach	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-09	2.50*2.7+0.9*2.0 ((1.44+0.7*2)*2.0+0.7*1.44)*2 (5.1+5.55+5.1+5.55)*2.0 (5.0*2+3.03*2)*1.1	m <sup>2</sup>	8.55	
			m <sup>2</sup>	13.38	
			m <sup>2</sup>	42.60	
			m <sup>2</sup>	17.67	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.20</b>
11	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-04	10	m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
12	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	48.8 (2.94+5.80)*2*2.70-2.50*1.40-0.8*2.00 (5.50+5.80)*2*2.70--2.50*1.40*2-0.8*2.00*3	m <sup>2</sup>	48.80	
			m <sup>2</sup>	42.10	
			m <sup>2</sup>	63.22	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.12</b>
13	KNR 2-02	Gładź gipsowa na ścianach 2-warstwowa	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-04	154.12-48.80	m <sup>2</sup>	105.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.32</b>
14	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-06	48.80	m <sup>2</sup>	48.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.80</b>
15	ORGB 2-02	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem pod farby	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-0201	105.32	m <sup>2</sup>	105.3	
	ściany	48.80	m <sup>2</sup>	48.8	
	sufit		m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>154.1</b>
16	KNR K-04 d.1 0201-02 analogia	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi z jednokrotnym gruntowaniem, farba lateksowa o odporności na szorowanie na mokro w klasie I wg DIN EN 13 300 z atestem PZH. 154.12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  154.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.12</b>
17	KNR 4-01 d.1 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  0.12*0.65*2*10*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.68</b>
18	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 4.0	m  m	  4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
19	KNR-W 2-02 d.1 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki min. 800g/m <sup>2</sup> , przeznaczone do budynków użyteczności publicznej, pod meble na kółkach, z atestem trudnopalności, antyelektrostatycznej z cokolikiem na ścianach 48.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.80</b>
20	KNR-W 2-02 d.1 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile  5.80*2+2.94+5.50*2+3.12	m  m	  28.66	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.66</b>
21	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi do pokoi - drzwi płytowe laminowane z ościeżnicą drewnianą o izol. akustycznej min. 32dB 0,90*2,00 z szyldelem i wkładką zamka np. PORTA, kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem 1	kpl  kpl	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
22	KNR-W 2-02 d.1 1036-03 analogia	Listwy odbojowe z płyt MDF szer. 30cm, kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem  5.80*2*0.45+5.1*2*0.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.81	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.81</b>
23	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładkowymi na odległość 15 km 2.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.50</b>
24	d.1 analiza indywidualna	Dostawa o montaż rolet okiennych - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem - wymiary sprawdzić na budowie - rolety materiałowe w kasecie z prowadnicami  (0.87*1.34+0.55*1.34+0.87*1.34)*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.21</b>
25	d.1 analiza indywidualna	Dostawa o montaż folii okiennej przeciwsłonecznej zewnętrznej wymagania minimalne: transmisja światła widzialnego 16%, odbicie światła widzialnego 62%, transmisja UV 0,1%, odbicie całkowite energii słonecznej 64%, całkowita energia słoneczna zatrzymana 85%, (0.87*1.34+0.55*1.34+0.87*1.34)*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.21</b>
26	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż zabudów meblowych - wymiary zgodnie ze specyfikacją - wymiary sprawdzić na budowie, kolor do ustalenia z Użytkownikiem 1	kpl  kpl	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
27	d.1 wycena indywidualna	Montaż nakładek plastikowych na parapety lastrykowe - parapety wym. ok. 0,49*2,65 - wymiar do sprawdzenia na budowie, kolor do ustalenia z Użytkownikiem 3*2.65	m  m	  7.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.95</b>
28	d.1 kalk. własna	Odbój do drzwi wejściowych 1	kpl.  kpl.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>