
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoi 309, 310 w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
ADRES INWESTYCJI : Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
INWESTOR : UNIwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
ADRES INWESTORA : PLAC MARIi CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Emil Nalewajek (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 03.04.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.04.2017

Data zatwierdzenia

3. Przedmiar Robót Remont pokoi 309, 310 w budynku Wydziału PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45000000-7	Roboty budowlane - rozbiórki			
d.1	kalk. własna 310	Demontaż wertkali o wym. (szer. x wys.) 290cm x 220cm	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1	kalk. własna 309 310	Demontaż listew ściennych z płyty meblowej. 0.10*2.92+2*0.10*2.00 0.10*2.92+2*0.10*2.00+0.25*1.20+0.20*2.20	m ² m ² m ²	0.69 1.43	
				RAZEM	2.12
d.1	kalk. własna 309 310	Demontaż zabudowy meblowej (szafy w wnęce) o wym. (szer. x wys. x głę.) 115cm x 200cm x 50cm	szt szt szt	1.00 1.00	
				RAZEM	2.00
d.1	KNR 4-01 0354-04 309 310	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 0.95*2.05 0.95*2.05	szt. szt. szt.	1.95 1.95	
				RAZEM	3.90
d.1	KNR 4-01 0354-12 309 310	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko szer. 36cm 2.75 2.75	m m m	2.75 2.75	
				RAZEM	5.50
d.1	KNR 4-01 0354-13 309 310	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 1 1	szt. szt. szt.	1.00 1.00	
				RAZEM	2.00
d.1	KNR 4-01 0701-02 309 310	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (3.20*(2.92+5.90+2.92+5.90)+4*(2.00*0.50)+(0.50*2.92)-0.90*2.00-2.65*1.65)* 10% (3.20*(2.92+5.90+2.92+5.90)+4*(2.00*0.50)+(0.50*2.92)-0.90*2.00-2.65*1.65)* 10%	m ² m ² m ²	5.57 5.57	
				RAZEM	11.14
d.1	KNR 4-01 0701-08 309 310	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 (2.92*5.90)*10% 2.92*5.90*10%	m ² m ² m ²	1.72 1.72	
				RAZEM	3.44
d.1	KNR 4-01 0713-01 309 309 310 310	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (3.20*(2.92+5.90+2.92+5.90)+4*(2.00*0.50)+(0.50*2.92)-0.90*2.00-2.65*1.65) -(3.20*(2.92+5.90+2.92+5.90)+4*(2.00*0.50)+(0.50*2.92)-0.90*2.00-2.65*1.65)* 10% (3.20*(2.92+5.90+2.92+5.90)+4*(2.00*0.50)+(0.50*2.92)-0.90*2.00-2.65*1.65) -(3.20*(2.92+5.90+2.92+5.90)+4*(2.00*0.50)+(0.50*2.92)-0.90*2.00-2.65*1.65)* 10%	m ² m ² m ² m ²	55.74 -5.57 55.74 -5.57	
				RAZEM	100.34
d.1	KNR 4-01 0713-02 309 309 310 310	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (2.92*5.90) -(2.92*5.90)*10% (2.92*5.90) -(2.92*5.90)*10%	m ² m ² m ² m ²	17.23 -1.72 17.23 -1.72	
				RAZEM	31.02
d.1	KNR 4-01 0348-02 309 310	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0.25*2.00 0.25*2.00	m ² m ² m ²	0.50 0.50	
				RAZEM	1.00
d.1	KNR 4-01 0818-05 309 310	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.92*6.30 2.92*6.30	m ² m ² m ²	18.40 18.40	
				RAZEM	36.80
d.1	ZKNR C-2 0602-02 309 310	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie 2.92*6.30 2.92*6.30	m ² m ² m ²	18.40 18.40	
				RAZEM	36.80
d.1	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki	kpl.		

3. Przeliczenie Robót Remont pokoi 309, 310 w budynku Wydziału PRZEMIAŁNAR Administracji

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	309/310	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	45000000-7	Roboty budowlane - wykończenie			
15	NNRNKB	(z.IV) Podokienniki i półki o szer. 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym gr. 2cm	m		
d.2	202 2143-02				
	309	2.75	m	2.75	
	310	2.75	m	2.75	
				RAZEM	5.50
16	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.2	0712-04				
	309	5.57	m ²	5.57	
	310	5.57	m ²	5.57	
				RAZEM	11.14
17	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, biegach, spocznikach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.2	0712-10				
	309	1.72	m ²	1.72	
	310	1.72	m ²	1.72	
				RAZEM	3.44
18	KNR 9-03	Założenie narożników aluminiowych w pomieszczeniu o powierzchni podłogi	m ²		
d.2	0109-07				
	analogia				
	309	2.92*6.30	m ²	18.40	
	310	2.92*6.30	m ²	18.40	
				RAZEM	36.80
19	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02				
	309	(3.20*(2.92+5.90+2.92+5.90)+4*(2.00*0.50)+(0.50*2.92)-0.90*2.00-2.65*1.65)	m ²	55.74	
	310	(3.20*(2.92+5.90+2.92+5.90)+4*(2.00*0.50)+(0.50*2.92)-0.90*2.00-2.65*1.65)	m ²	55.74	
				RAZEM	111.48
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01				
	309	(2.92*5.90)	m ²	17.23	
	310	(2.92*5.90)	m ²	17.23	
				RAZEM	34.46
21	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.2	0815-04				
	analogia				
	309	(3.20*(2.92+5.90+2.92+5.90)+4*(2.00*0.50)+(0.50*2.92)-0.90*2.00-2.65*1.65)	m ²	55.74	
	310	(3.20*(2.92+5.90+2.92+5.90)+4*(2.00*0.50)+(0.50*2.92)-0.90*2.00-2.65*1.65)	m ²	55.74	
				RAZEM	111.48
22	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.2	0815-06				
	analogia				
	309	(2.92*5.90)	m ²	17.23	
	310	(2.92*5.90)	m ²	17.23	
				RAZEM	34.46
23	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1505-03				
	309	(3.20*(2.92+5.90+2.92+5.90)+4*(2.00*0.50)+(0.50*2.92)-0.90*2.00-2.65*1.65)	m ²	55.74	
	310	(3.20*(2.92+5.90+2.92+5.90)+4*(2.00*0.50)+(0.50*2.92)-0.90*2.00-2.65*1.65)	m ²	55.74	
				RAZEM	111.48
24	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1505-03				
	309	(2.92*5.90)	m ²	17.23	
	310	(2.92*5.90)	m ²	17.23	
				RAZEM	34.46
25	kalk. własna	Dwukrotne malowanie rurarzy c.o. farba olejną na kolor biały.	m		
d.2					
	309	2*1.50	m	3.00	
	310	2*1.50	m	3.00	
				RAZEM	6.00
26	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.2	1212-19				
	309	1*(0.14*0.60*2*10)	m ²	1.68	
	310	1*(0.14*0.60*2*10)	m ²	1.68	
				RAZEM	3.36
27	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych o wym. 18x38cm w ścianach z cegieł w istniejący otwór.	szt.		
d.2	0322-02				
	analogia				
	309	1	szt.	1.00	
	310	1	szt.	1.00	
				RAZEM	2.00

3. Przedmiar Robót Remont pokoi 309, 310 w budynku Wydziału PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR AT-23 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
	309	2.92*6.30	m ²	18.40	
	310	2.92*6.30	m ²	18.40	
				RAZEM	36.80
29	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
	309	2.92*6.30	m ²	18.40	
	310	2.92*6.30	m ²	18.40	
				RAZEM	36.80
30	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
	309	2.92*6.30	m ²	18.40	
	310	2.92*6.30	m ²	18.40	
				RAZEM	36.80
31	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
	309	2.92*6.30	m ²	18.40	
	310	2.92*6.30	m ²	18.40	
				RAZEM	36.80
32	KNR 2-02 d.2 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wykładzina dywanowa Quartz lub równoważna (skład: 100% poliamid; waga runa: 540 g/m ² ; waga całkowita: 1820 g/m ² ; całkowita grubość: 6 mm; wysokość runa: 3 mm; gęstość: 20500 p/m ² ; szerokość: 400 cm, 500 cm; reakcja na ogień: cfl-s1; klasa obiektowa: 32; podkład AB (juta syntetyczna))	m ²		
	309	2.92*6.30	m ²	18.40	
	310	2.92*6.30	m ²	18.40	
				RAZEM	36.80
33	KNR 2-02 d.2 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych: listwy przyściennie systemowe klejone z wykładziną wys. 6cm - cokolik z wykładziny dywanowej Quartz lub równoważnej (skład: 100% poliamid; waga runa: 540 g/m ² ; waga całkowita: 1820 g/m ² ; całkowita grubość: 6 mm; wysokość runa: 3 mm; gęstość: 20500 p/m ² ; szerokość: 400 cm, 500 cm; reakcja na ogień: cfl-s1; klasa obiektowa: 32; podkład AB (juta syntetyczna))	m		
	309	2.92+5.90+2.92+5.90+4*0.50+0.10-0.95	m	18.79	
	310	2.92+5.90+2.92+5.90+4*0.50+0.10-0.95	m	18.79	
				RAZEM	37.58
34	KNR 2-02 d.2 1113-08 analogia	Listwa podłogowa aluminiowa oklejona szer. 30mm na łączeniu płytek gresowych i wykładziny dywanowej.	m		
	309	0.95	m	0.95	
	310	0.95	m	0.95	
				RAZEM	1.90
35	KNR-W 2-02 d.2 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane systemowe obejmujące firmy Polskone lub równoważne - listwy nakładkowe zewnętrzne, ćwierćwałki od wewnątrz, kolor buk, okleina CPL 0, 2 firmy Polskone lub równoważne	m ²		
	309	0.95*2.05	m ²	1.95	
	310	0.95*2.05	m ²	1.95	
				RAZEM	3.90
36	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone firmy Polskone lub równoważne - okleina laminat CPL 0,2mm, kolor buk, wypełnienie płyta wiórowa otworowana, klamka z szyldem, wkładk, zamek.	m ²		
	309	0.80*2.00	m ²	1.60	
	310	0.80*2.00	m ²	1.60	
				RAZEM	3.20
37	kalk. własna d.2 309 310	Piktogramy na drzwiach	szt		
	309	1	szt	1.00	
	310	1	szt	1.00	
				RAZEM	2.00