

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	CPV 45453000-7	Roboty budowlane sale 0103A, 136B, 146B			
d.1	1 KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab. 0103A 136B 146B	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)  6.1*12 -2.4*4.3 5.5*9.4 5.5*9.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  73.20 -10.32 51.70 51.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>166.28</b>
2	KNR 4-01 d.1 0620-09 analogia	Odgrzybianie stropów o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu klamer budowlanych. Usunięcie lepiku z powierzchni podkładu.  166.28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  166.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>166.28</b>
3	NNRNKB d.1 202 1132-01 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 2 cm  166.28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  166.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>166.28</b>
4	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome  166.28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  166.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>166.28</b>
5	NNRNKB d.1 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2. Płytki układane w karo. 166.28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  166.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>166.28</b>
6	NNRNKB d.1 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wysokości 10 cm z płytki analogicznej jak podłoga na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (6.1+12+6.1+12) (5.5+9.4+5.5+9.4) (5.5+9.4+5.5+9.4)	m  m m m	  36.20 29.80 29.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.80</b>
7	KNR-W 2-02 d.1 1123-01 analogia	Posadzki z wykładzin dywanowych klejone na istniejąca posadzkę z parkietu drewnianego - dostawa i montaż wykładziny na podeście katedry.  2.4*4.3+0.25*(2.4+4.3+2.4)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.60</b>
8	KNR-W 2-02 d.1 1125-04	Wykładziny stopni schodowych - okładziny krawędzi stopni schodowych z tworzyw sztucznych 2.4+4.3+2.4	m  m	  9.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.10</b>
9	KNR 4-01 d.1 0701-03 analogia	Odbicie płytek ceramicznych ze ściany wraz z wywozem gruzu.  5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
10	KNR 4-01 d.1 0711-03 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych - tynki gipsowe oraz ujednolicenie gładzią z pozostałymi ścianami.  5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
11	KNR 4-01 d.1 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spілsniowanych - demontaż istniejących parapetów wraz z wywozem materiału rozbiórkowego na wysypisko. 12*0.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.80</b>
12	NNRNKB d.1 202 0161-02	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m. Podokienniki z PCV komorowego szerokości 30cm, gr 2cm w kolorystyce beżowej. 12	m  m	  12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
13	KNR-W 2-02 d.1 1510-07 0103 136 146	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem (6.1+12+6.1+12+6.1)*3+6.1*12 (5.5+9.4+5.5+9.4)*3+5.5*9.4 (5.5+9.4+5.5+9.4)*3+5.5*9.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  200.10 141.10 141.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>482.30</b>
14	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych  1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	kalk. własna	Zabezpieczeni folią lamp sufitowych, okien, grzejników itp.	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
16	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>2</b>	<b>45000000-7</b>	<b>Roboty elektryczne</b>			
17	KNR 4-03	Wymiana opraw świetlówkowych na oprawy typu LED	szt.		
d.2	0606-05 analogia	15	szt.	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
18	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
d.2	0306-02	10	szt.	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
19	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd instalacji teletechnicznej n na typu RJ45	szt.		
d.2	0306-02	5	szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
20	KNR-W 4-03	Wymiana wyłącznika 1-biegunowego	szt.		
d.2	0308-03	2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
21	kalk. własna	Uzupełniające roboty elektryczne - wymiana odcinków przewodów, kucia i ewentualne przestawianie puszek montażowych.	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>3</b>		<b>Pomieszczenie 165B</b>			
22	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m <sup>2</sup>		
d.3	0816-06 uw.p.tab. 165b	5.6*8.05+0.5	m <sup>2</sup>	45.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.58</b>
23	KNR 4-01	Odgrybianie stropów o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu klamer budowlanych. Usunięcie subitu z powierzchni podkładu.	m <sup>2</sup>		
d.3	0620-09 analogia 165b	5.6*8.05+0.5	m <sup>2</sup>	45.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.58</b>
24	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.3	202 1134-01 165b	5.6*8.05+0.5	m <sup>2</sup>	45.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.58</b>
25	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 2 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	202 1132-01 1132-02 165b	5.6*8.05+0.5	m <sup>2</sup>	45.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.58</b>
26	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2. Płytki układane w karo.	m <sup>2</sup>		
d.3	202 2806-06 165b	5.6*8.05+0.5	m <sup>2</sup>	45.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.58</b>
27	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wysokości 10 cm z płytki analogicznej jak podłoga na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
d.3	202 2809-04 165b	5.6+8.05+5.6+8.05	m	27.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.30</b>
28	kalk. własna	Próg drewniany dębowy lakierowany	m		
d.3		1	m	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
29	KNNR-W 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m <sup>2</sup>		
d.3	1002-06 sala 165b	40	m <sup>2</sup>	40.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.00</b>
30	KNNR-W 3	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
d.3	1002-05 sala 165b	40	m <sup>2</sup>	40.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.00</b>
31	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.3	0605-04				

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	sala 165b	$(8.05+5.6+8.05+5.6)*3.15$	m <sup>2</sup>	86.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.00</b>
32	KNNR 3 d.3 0605-05 analogia sala 165b su- fit	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków - malowanie tynków z szpachlowaniem powierzchni uszkodzonej po zalaniu i zderciu farby 8.05*5.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.08</b>
33	d.3 kalk. własna 165b	Demontaż i ponowny montaż listew obojnicowych naciennych wykonanych z płyty meblowej 8	m m	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
34	d.3 kalk. własna 165b	Zabezpieczeni folią lamp sufitowych, rolet okiennych, grzejników, podłóg 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>4</b>		<b>Pomieszczenie 167B</b>			
35	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
36	KNR 2-02 d.4 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 1*2.05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.10</b>
37	KNR 2-02 d.4 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr 15cm 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
38	KNR 4-01 d.4 0336-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.4*2	m m	2.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.80</b>
39	KNR 4-01 d.4 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belki nadprożowe L-19 1.4*2	m m	2.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.80</b>
40	KNR 4-01 d.4 0324-05	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 1.4*2	m m	2.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.80</b>
41	KNR 4-01 d.4 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.1*2.2*0.42	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.02</b>
42	KNR 4-01 d.4 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 2.2+1.2+2.2	m m	5.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.60</b>
43	KNR 4-01 d.4 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 20 km 2.2*1.2*0.42+0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.61	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.61</b>
44	KSNR 2 d.4 1003-05	Montaż drzwi wewnętrznych 0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
45	d.4 kalk. własna	Próg drewniany dębowy lakierowany 1	m m	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
46	KNNR-W 3 d.4 1002-06 sala 167b	Zeskrobanie i zmycie starej farby 3.1*5.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.05</b>
47	KNNR-W 3 d.4 1002-05	Skasowanie wykwitów (zacieków) 17.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.05</b>
48	KNNR 3 d.4 0605-04 sala 167b	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni $(3.1+5.6+3.1+5.6)*3.15$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	54.81	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	korytarz przed salą	20	m <sup>2</sup>	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.81</b>
49	KNNR 3 d.4 0605-05 analogia sala 167b	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków - malowanie tynków z szpachlowaniem powierzchni uszkodzonej po zalaniu i zdarciu farby 17.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.05</b>
50	d.4 kalk. własna 167b	Demontaż i ponowny montaż listew obojnicowych naciennych wykonanych z płyty meblowej 5	m m	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
51	KNNR-W 3 d.4 1002-06 sala 167b	Zeskrobanie i zmycie starej farby 3.1*5.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.05</b>
52	d.4 kalk. własna 167b	Zabezpieczeni folią lamp sufitowych, rolet okiennych, grzejników, podłóg 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
53	KNNR 3 d.4 0807-02 167b	Ręczne ocyklinowanie starych lub lakierowanych posadzek z deszczulek 3.1*5.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.36</b>
54	KNNR 3 d.4 0807-06 167b	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek 3.1*5.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.36</b>
55	KNR 4-01 d.4 0815-07 167b	Wymiana cokołów z drewna liściastego 3.1+5.6+3.1+5.6	m m	17.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.40</b>