
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UMCS - SALE B1,B2,B3,B4, 203, 508
ADRES INWESTYCJI : PL. M. C. SKŁODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN
INWESTOR : UMCS W LUBLINIE
ADRES INWESTORA : Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : marzec 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2017

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7	ROBOTY BUYDOWLANE			
1.1		SALA 203			
1	d.1. analiza indywidualna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli, złożenie we wskazanym miejscu i ponowne wniesienie (12 szt. ławek i 36 szt. krzesel), kopiarka wraz z osprzętem	kpl		
	1	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2	d.1. analiza indywidualna	Demontaż drobnych elementów drewnianych - karnisze	kpl		
	1	3	kpl	3.00	
				RAZEM	3.00
3	d.1. kalk. własna	Rozebranie i wyniesienie z budynku, wywóz i utylizacja zabudów meblowych (0,4*1,4*2,0) i listew odbojowych, karnisze drewniane	kpl.		
	1	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	d.1. analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż - tablica ścienna, godło, projektor nasufitowy, ekran naścienny	kpl		
	1	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
5	d.1. analiza indywidualna	Demontaż i ponowny verticali - 2 okna	kpl		
	1	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - naprawa spękań na ścianach i suficie	m ²		
d.1. 0711-03	1 analogia	32.64*0.25	m ²	8.16	
	sufit	(4.9*2+5.7+1.2*2+0.6*2)*3.2*0.25	m ²	15.28	
	ściany	5.7*(3.2-1.5)*0.25	m ²	2.42	
				RAZEM	25.86
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) po zabudowanej szafie	m ²		
d.1. 0711-04	1	(0.4*2+1.4)*2.0+0.4*2.0	m ²	5.20	
				RAZEM	5.20
8	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1. 1202-09	1	32.64	m ²	32.64	
	sufit	A (suma częściowa)		-----	
			m ²	32.64	
			m ²	31.36	
			m ²	18.24	
			m ²	7.68	
			m ²	9.69	
			m ²	7.68	
			m ²	-----	
				74.65	
				RAZEM	107.29
9	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
d.1. 202 2015-01	1	32.64	m ²	32.64	
				RAZEM	32.64
10	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1. 202 2013-01	1	74.65	m ²	74.65	
				RAZEM	74.65
11	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 14*42cm	szt.		
d.1. 0322-02	1	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem. Farba lateksowa o odporności na szorowanie na mokro w klasie I wg. DIN EN 13 300 z atestem PZH.	m ²		
d.1. 1510-03	1 analogia	32.64	m ²	32.64	
	sufit	74.65	m ²	74.65	
	ściany				
				RAZEM	107.29

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 4-01 d.1. 1206-03 1 analogia	Jednokrotne malowanie farbami hybrydowymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperie na ścianach 4.9*2*1.6 5.7*1.6 1.2*2*1.6 5.7*1.6 0.6*4*1.6	m ² m ² m ² m ² m ²	 15.68 9.12 3.84 9.12 3.84	
				RAZEM	41.60
14	KNR 4-01 d.1. 1212-18 1	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.17*0.6*2*13*2	m ² m ²	 5.30	
				RAZEM	5.30
15	KNR 4-01 d.1. 1212-27 1	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 8	m m	 8.00	
				RAZEM	8.00
16	KNR 4-01 d.1. 0818-05 1 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 32.64	m ² m ²	 32.64	
				RAZEM	32.64
17	KNR 4-01 d.1. 0803-01 1	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 32.64*0.5	m ² m ²	 16.32	
				RAZEM	16.32
18	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 32.64	m ² m ²	 32.64	
				RAZEM	32.64
19	NNRNKB d.1. 202 1130-02 1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 32.64	m ² m ²	 32.64	
				RAZEM	32.64
20	KNR 2-02 d.1. 1112-05 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinięciem na ściany 10cm - kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem 32.64*1.1	m ² m ²	 35.90	
				RAZEM	35.90
21	KNR-W 2-02 d.1. 1036-03 1 analogia	Dostawa o montaż listew odbojowych z płyty laminowanej kolor do ustalenia z Użytkownikiem, szerokość 30cm, listwa montowana na wysokości 0,80m od posadzki. (4.9+0.6*2)*0.3	m ² m ²	 1.83	
				RAZEM	1.83
22	KNR 4-01 d.1. 0108-09 1 0108-10 analogia	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki 1	m ³ m ³	 1.00	
				RAZEM	1.00
23	d.1. wycena indywidualna 1	Montaż nakładek plastikowych na parapety lastrykowe - parapety wym. ok. 0, 4*2,40 - wymiar do sprawdzenia na budowie 2*2.4	m m	 4.80	
				RAZEM	4.80
24	d.1. analiza indywidualna 1	Sprzątanie po robotach budowlanych 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
1.2		SALA 508			
1.2.		MALOWANIE			
1					
25	d.1. analiza indywidualna 2.1	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli, złożenie we wskazanym miejscu i ponowne wniesienie (12 szt. ławek i 36 szt. krzesel) 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	d.1. analiza indywidualna 2.1	Zabezpieczenie klimatyzatora naściennego	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
27	d.1. kalk. własna 2.1	Rozebranie i wyniesienie z budynku, wywóz i utylizacja listew odbojowych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
28	d.1. analiza indywidualna 2.1	Demontaz i ponowny montaz - tablica ścienna, godło, projektor nasufitowy, ekran naścienny	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
29	d.1. analiza indywidualna 2.1	Demontaz i ponowny verticali - 3 okna	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
30	KNR 4-01 d.1. 0711-03 2.1 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - naprawa spękań na ścianach i suficie	m ²		
	sufit	46.1*0.25	m ²	11.53	
	ściany	(8.7+4.1*2)*2.6*0.25+8.7*1.1*0.25	m ²	13.38	
		1.2*3*2.6*0.25	m ²	2.34	
				RAZEM	27.25
31	KNR 4-01 d.1. 1202-09 2.1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
	sufit	46.1	m ²	46.10	
		A (suma częściowa)		-----	
				46.10	
	ściany	8.7*2.6	m ²	22.62	
		4.1*2*2.6	m ²	21.32	
		8.7*1.1	m ²	9.57	
		1.2*3*2.6	m ²	9.36	
		B (suma częściowa)		-----	
				62.87	
				RAZEM	108.97
32	NNRNKB d.1. 202 2015-01 2.1	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
		46.1	m ²	46.10	
				RAZEM	46.10
33	NNRNKB d.1. 202 2013-01 2.1	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		62.87	m ²	62.87	
				RAZEM	62.87
34	KNR 4-01 d.1. 0322-02 2.1	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 14*42cm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
35	KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 2.1 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem. Farba lateksowa o odporności na szorowanie na mokro w klasie I wg. DIN EN 13 300 z atestem PZH.	m ²		
	sufit	46.1	m ²	46.10	
	ściany	62.87	m ²	62.87	
				RAZEM	108.97
36	KNR 4-01 d.1. 1206-03 2.1 analogia	Jednokrotne malowanie farbami hybrydowymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperie na ścianach.	m ²		
		8.7*1.6	m ²	13.92	
		4.1*2*1.6	m ²	13.12	
		8.7*1.1	m ²	9.57	
		1.2*3*1.6	m ²	5.76	
				RAZEM	42.37
37	KNR 4-01 d.1. 1212-18 2.1	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0.17*0.6*2*10*3	m ²	6.12	
				RAZEM	6.12

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR 4-01 d.1. 1212-27 2.1	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 12	m m	 12.00	
				RAZEM	12.00
39	d.1. wycena indywidualna 2.1	Montaż nakładek plastikowych na parapety lastrykowe - parapety wym. ok. 0, 2*2,30 - wymiar do sprawdzenia na budowie 3*2.3	m m	 6.90	
				RAZEM	6.90
40	KNR-W 2-02 d.1. 1036-03 2.1 analogia	Dostawa o montaż listew odbojowych z płyty laminowanej kolor do ustalenia z Użytkownikiem, szerokość 30cm, listwa montowana na wysokości 0,80m od posadzki. (4.1+0.6*2)*0.3	m ² m ²	 1.59	
				RAZEM	1.59
41	d.1. analiza indywidualna 2.1	Sprzątanie po robotach budowlanych 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
1.2.	2	WYKŁADZINA PCV			
42	KNR 4-01 d.1. 0818-05 2.2 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 46.1	m ² m ²	 46.10	
				RAZEM	46.10
43	KNR 4-01 d.1. 0803-01 2.2	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 46.1*0.5	m ² m ²	 23.05	
				RAZEM	23.05
44	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 46.1	m ² m ²	 46.10	
				RAZEM	46.10
45	NNRNKB d.1. 202 1130-02 2.2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 46.1	m ² m ²	 46.10	
				RAZEM	46.10
46	KNR 2-02 d.1. 1112-05 2.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wyinięciem na ściany 10cm - kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem 46.1*1.1	m ² m ²	 50.71	
				RAZEM	50.71
47	KNR 4-01 d.1. 0108-09 2.2 0108-10 analogia	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki 1	m ³ m ³	 1.00	
				RAZEM	1.00
48	d.1. analiza indywidualna 2.2	Sprzątanie po robotach budowlanych 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
1.3		SALA B1, B2, B3			
49	KNR-W 5-08 d.1. 0512-02 3 analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 1-3x40 W 2*5	kpl. kpl.	 10.00	
				RAZEM	10.00
				Mnożnik obmiaru	*3
					30.00
50	d.1. analiza indywidualna 3	Demontaż i ponowny montaż foteli audytoryjnych w rzędach po 8 szt. - 1 kpl.= 1 rząd = 8szt. 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
				Mnożnik obmiaru	*3
					3.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	d.1. analiza indywidualna 3	Demontaz i ponowny montaz - tablica ścienna, godło, projektor nasufitowy, ekran naścienny 1	kpl. kpl.	1.00	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *3	1.00 3.00
52	d.1. analiza indywidualna 3	Demontaz boazerii ściennej drewnianej (9.2+5.9+0.62)*1.1	m m	17.29	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *3	17.29 51.87
53	d.1. analiza indywidualna 3	Zabezpieczenie rolet okiennych 1	kpl. kpl.	1.00	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *3	1.00 3.00
54	KNR 4-01 d.1. 0711-03 3 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - naprawa spękań na ścianach ściany 9.2*3.6*0.25 5.9*2*3.6*0.25 0.62*2.0*0.25 1.5*3.6*0.25	m ² m ² m ² m ² m ²	8.28 10.62 0.31 1.35	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *3	20.56 61.68
55	KNR 2-02 d.1. 0817-02 3 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach) - naprawa spękań na sufitach 50.41*0.5	m ² m ²	25.21	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *3	25.21 75.63
56	KNR 4-01 d.1. 0711-04 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) po zdemontowanej boazerii (9.2+5.9+0.62)*1.1	m ² m ²	17.29	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *3	17.29 51.87
57	KNR 4-01 d.1. 1202-09 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit 50.41 A (suma częściowa) ściany 9.2*3.6 5.9*2*3.6 0.62*2.0 1.5*3.6 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	50.41 ----- 50.41 33.12 42.48 1.24 5.40 ----- 82.24	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *3	132.65 397.95
58	NNRNKB d.1. 202 2015-01 3	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 50.41	m ² m ²	50.41	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *3	50.41 151.23
59	NNRNKB d.1. 202 2013-01 3	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 82.84	m ² m ²	82.84	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *3	82.84 248.52
60	KNR 4-01 d.1. 0322-02 3	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 14*42cm 2	szt. szt.	2.00	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *3	2.00 6.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61	KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 3 analogia sufit ściany	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem. Farba lateksowa o odporności na szorowanie na mokro w klasie I wg. DIN EN 13 300 z atestem PZH. 50.41 82.84	m ² m ² m ²	50.41 82.84	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *3	133.25 399.75
62	KNR 4-01 d.1. 1206-03 3 analogia	Jednokrotne malowanie farbami hybrydowymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperie na ścianach 9.2*1.6 5.9*2*1.6 0.62*2*2.0 0.62*1.01 1.5*1.6	m ² m ² m ² m ² m ²	14.72 18.88 2.48 0.63 2.40	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *3	39.11 117.33
63	KNR 4-01 d.1. 1212-18 3	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.17*0.6*2*13*3	m ² m ²	7.96	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *3	7.96 23.88
64	KNR 4-01 d.1. 1212-27 3	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 15	m m	15.00	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *3	15.00 45.00
65	KNR-W 2-02 d.1. 1036-03 3 analogia	Dostawa i montaż listew odbojowych z płyty laminowanej kolor do ustalenia z Użytkownikiem, szerokość 30cm, listwa montowana na wysokości 0,80m od posadzki. (9.2+5.9*2)*0.3	m ² m ²	6.30	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *3	6.30 18.90
66	KNR 4-01 d.1. 0108-09 3 0108-10 analogia	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki 1	m ³ m ³	1.00	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *3	1.00 3.00
67	d.1. analiza indywidualna 3	Sprzątanie po robotach budowlanych 1	kpl. kpl.	1.00	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *3	1.00 3.00
68	KNR-W 2-02 d.1. 1036-09 3 analogia	Oslony grzejników - boazerie - demontaż, czyszczenie z lakieru, malowanie, montaż 9.2*1.1	m ² m ²	10.12	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *3	10.12 30.36
69	KNR 7-12 d.1. 0209-02 3 analogia	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych - parapet przy oknie 0.3*9.2	m ² m ²	2.76	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *3	2.76 8.28
1.4		SALA B4			
70	KNR-W 5-08 d.1. 0512-02 4 analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 1-3x40 W 3*5	kpl. kpl.	15.00	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM	15.00
71	d.1. analiza indywidualna 4	Demontaż i ponowny montaż foteli audytoryjnych w rzędach po 10 szt. - 1 kpl.= 1 rząd = 10szt. 1	kpl. kpl.	1.00	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM	1.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72	d.1. analiza indywidualna	Demontaz i ponowny montaz - tablica ścienna, godło, projektor nasufitowy, ekran naścienny	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
73	d.1. analiza indywidualna	Demontaz boazerii ściennej drewnianej	m		
		(9.2+5.9+0.62)*1.1	m	17.29	
				RAZEM	17.29
74	d.1. analiza indywidualna	Zabezpieczenie rolet okiennych	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
75	KNR 4-01 d.1. 0711-03 4 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - naprawa spękań na ścianach	m ²		
		ściany	m ²	8.28	
		9.2*3.6*0.25	m ²	13.77	
		7.65*2*3.6*0.25	m ²	0.31	
		0.62*2.0*0.25	m ²	1.35	
		1.5*3.6*0.25			
				RAZEM	23.71
76	KNR 2-02 d.1. 0817-02 4 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach) - naprawa spękań na sufitach	m ²		
		66.35*0.5	m ²	33.18	
				RAZEM	33.18
77	KNR 4-01 d.1. 0711-04 4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) po zdemontowanej boazerii (9.2+5.9+0.62)*1.1	m ²		
			m ²	17.29	
				RAZEM	17.29
78	KNR 4-01 d.1. 1202-09 4	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		sufit	m ²	66.35	
		66.35		-----	
		A (suma częściowa)	m ²	66.35	
		ściany	m ²	33.12	
		9.2*3.6	m ²	55.08	
		7.65*2*3.6	m ²	1.24	
		0.62*2.0	m ²	5.40	
		1.5*3.6		-----	
		B (suma częściowa)	m ²	94.84	
				RAZEM	161.19
79	NNRNKB d.1. 202 2015-01 4	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
		66.35	m ²	66.35	
				RAZEM	66.35
80	NNRNKB d.1. 202 2013-01 4	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		94.84	m ²	94.84	
				RAZEM	94.84
81	KNR 4-01 d.1. 0322-02 4	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 14*42cm	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
82	KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 4 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem. Farba lateksowa o odporności na szorowanie na mokro w klasie I wg. DIN EN 13 300 z atestem PZH.	m ²		
		sufit	m ²	66.35	
		66.35	m ²	94.84	
		ściany			
		94.84			
				RAZEM	161.19
83	KNR 4-01 d.1. 1206-03 4 analogia	Jednokrotne malowanie farbami hybrydowymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperie na ścianach	m ²		
		9.2*1.6	m ²	14.72	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7.65*2*1.6 0.62*2*2.0 0.62*1.01 1.5*1.6	m ² m ² m ² m ²	24.48 2.48 0.63 2.40	
				RAZEM	44.71
84	KNR 4-01 d.1. 1212-18 4	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.17*0.6*2*16*4	m ² m ²	 13.06	
				RAZEM	13.06
85	KNR 4-01 d.1. 1212-27 4	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 118	m m	 118.00	
				RAZEM	118.00
86	KNR-W 2-02 d.1. 1036-03 4 analogia	Dostawa i montaż listew odbojowych z płyty laminowanej kolor do ustalenia z Użytkownikiem, szerokość 30cm, listwa montowana na wysokości 0,80m od posadzki. (9.2+7.65)*0.3	m ² m ²	 5.06	
				RAZEM	5.06
87	KNR 4-01 d.1. 0108-09 4 0108-10 analogia	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki 1	m ³ m ³	 1.00	
				RAZEM	1.00
88	d.1. analiza indywidualna 4	Sprzątanie po robotach budowlanych 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00