

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ OKIENNEJ [Budynek Instytutu Pedagogiki UMCS w Lublinie, ul. Narutowicza 12]			
1 d.1	kalk. własna	Wykucie z muru istniejącej stolarki okiennej i jej utylizacja. Zamontowanie okna O1 (6 sztuk). Obrobienie zaprawą cementowo-wapienną ościeży z zewnątrz. Obrobienie gładzią gipsową ościeży wewnątrz. Nawiązanie się podczas montażu stolarki do obróbki blacharskiej zewnętrznej (blacha ocynkowana) wraz z uszczelnieniem połączenia.. Uzupełnienie parapetu wewnętrznego przy oknie zaprawą cementową. Malowanie ościeży wewnątrz. Malowanie i szpachlowanie podokienników wewnętrznych. 2.4*1.75*6	m ² m ²	 25.20	 25.20
				RAZEM	25.20
2 d.1	kalk. własna	Wykucie z muru istniejącej stolarki okiennej i jej utylizacja. Zamontowanie okna O13 (5 sztuk). Obrobienie zaprawą cementowo-wapienną ościeży z zewnątrz. Obrobienie gładzią gipsową ościeży wewnątrz. Nawiązanie się podczas montażu stolarki do obróbki blacharskiej zewnętrznej (blacha ocynkowana) wraz z uszczelnieniem połączenia.. Uzupełnienie parapetu wewnętrznego przy oknie zaprawą cementową. Malowanie ościeży wewnątrz. Malowanie i szpachlowanie podokienników wewnętrznych. 2.4*1.3*5	m ² m ²	 15.60	 15.60
				RAZEM	15.60