
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont szatni w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS
ADRES INWESTYCJI : pl. M. C. Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
INWESTOR : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ADRES INWESTORA : ul. Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

DATA OPRACOWANIA : 07.06.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45000000-7	Roboty budowlane - roboty rozbiórkowe			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż pochwyty drewnianego o wys. 20cm. przytwierdzonego do ściany	m		
		2*5.80	m	11.60	
				RAZEM	11.60
2	d.1 kalk. własna	Demontaż okładzin ściennych drewnianych z płyty fornirowanej w okleinie drewnopodobnej na konstrukcji drewnianej	m ²		
		2*(9.60*1.00)	m ²	19.20	
				RAZEM	19.20
3	d.1 kalk. własna	Demontaż konstrukcji stalowej osłonowej grzejników o wym. (dł. x szer. x wys. cm)	szt		
		405 x 28 x 100 cm	szt	2.00	
		2		RAZEM	2.00
4	KNR 4-01 d.1 0354-10	Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2.40*2.55	m ²	6.12	
				RAZEM	6.12
5	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
	posadzka 1	3.15*12.80	m ²	40.32	
	słupy 1	-(4*(0.50*0.50))	m ²	-1.00	
	posadzka 2	1.35*12.80+1.85*14.60	m ²	44.29	
	słupy2	-(4*(0.50*0.50))	m ²	-1.00	
				RAZEM	82.61
6	KNR 4-01 d.1 0804-07 analogia	Zerwanie posadzki cementowej wraz z izolacjami	m ²		
		82.61	m ²	82.61	
				RAZEM	82.61
7	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		2.55*(11.80-4.20+0.90+14.60+11.80-4.30+12.80)		110.67	
		3.30*(2.65+5.75+5.75-4.20)+2.60*(4.00+1.20+1.20+4.00)		59.88	
		3.30*(2.60+5.90+5.90-4.30)+2.60*(4.00+1.20+1.20+4.00)		60.37	
		4*(2*0.30*0.85+0.30*2.70)		5.28	
		-3*(1.00*2.05)		-6.15	
		-4*(0.85*2.70)		-9.18	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		220.87*6%	m ²	220.87	
				13.25	
				RAZEM	13.25
8	KNR 4-01 d.1 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		11.80*12.80+1.85*0.90+1.85*0.90+4.30*1.40+4.20*1.45		166.48	
		5.75*2.65+4.00*2.65+2.65*1.20		29.02	
		5.90*2.60+4.00*2.60+2.60*1.20		28.86	
		-(8*0.50*0.50)		-2.00	
		-2*(0.50*1.05)		-1.05	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		221.31*2%	m ²	221.31	
				4.43	
				RAZEM	4.43
9	d.1 kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	45000000-7	Roboty budowlane - ściany, sufit			
10	KNR 4-01 d.2 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		13.25	m ²	13.25	
				RAZEM	13.25
11	KNR 4-01 d.2 0711-17	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		4.43	m ²	4.43	
				RAZEM	4.43
12	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		220.87	m ²	220.87	
				RAZEM	220.87
13	NNRNKB d.2 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		220.87	m ²	220.87	
				RAZEM	220.87

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 220.87	m ² m ²	220.87	
				RAZEM	220.87
15	KNR-W 2-02 d.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania na kolor biały - ściany 220.87	m ² m ²	220.87	
				RAZEM	220.87
16	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 11.80*12.80+1.85*0.90+1.85*0.90+4.30*1.40+4.20*1.45 -(8*0.50*0.50) -2*(0.50*1.05)	m ² m ² m ² m ²	166.48 -2.00 -1.05	
				RAZEM	163.43
17	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 5.75*2.65+4.00*2.65+2.65*1.20 5.90*2.60+4.00*2.60+2.60*1.20	m ² m ² m ²	29.02 28.86	
				RAZEM	57.88
18	NNRNKB d.2 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 57.88	m ² m ²	57.88	
				RAZEM	57.88
19	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 221.31	m ² m ²	221.31	
				RAZEM	221.31
20	KNR-W 2-02 d.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania na kolor biały 221.31	m ² m ²	221.31	
				RAZEM	221.31
21	KNR AT-23 d.2 0217-02	Cokoliki przyścienne z kształtek cokolowych z kamienia w kolorze istniejącej posadzki o wysokości 15 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 18-28 cm 1.50	m m	1.50	
				RAZEM	1.50
22	KNR-W 4-01 d.2 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m ² 3*2*(1.00*2.10)	m ² m ²	12.60	
				RAZEM	12.60
3	45000000-7	Roboty budowlane - posadzka			
23	KNR 2-02 d.3 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe gr. 0,3mm analogia posadzka 1 stupy 1 posadzka 2 stupy 2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	40.32 -1.00 44.29 -1.00	
				RAZEM	82.61
24	KNR 2-02 d.3 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 82.61	m ² m ²	82.61	
				RAZEM	82.61
25	NNRNKB d.3 202 1127-02 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 6 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 82.61	m ² m ²	82.61	
				RAZEM	82.61
26	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 82.61	m ² m ²	82.61	
				RAZEM	82.61
27	NNRNKB d.3 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 82.61	m ² m ²	82.61	
				RAZEM	82.61
28	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome posadzka 1 posadzka 2	m ² m ² m ²	42.25 46.41	
				RAZEM	88.66
29	KNR 2-02 d.3 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych Tarket Rekord 43 Esquisse Dark Beige lub równoważne wraz z wywinięciem na ściany 88.66	m ² m ²	88.66	
				RAZEM	88.66

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR 2-02 d.3 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy wyobleniowe z polichlorku winylu klejone	m		
	posadzka 1	3.15+12.80+3.15+12*0.50	m	25.10	
	posadzka 2	1.35+0.95+1.85+14.60+1.85+0.95+1.35+12*0.50	m	28.90	
				RAZEM	54.00
31	kalk. własna	Listwa podłogowa aluminiowa o kształcie teownika, oklejona szer. 30mm na łącz- niu płytek kamiennych i wykładziny PCV	m		
		12.80+12.80	m	25.60	
				RAZEM	25.60
4	45000000-7	Roboty budowlane - elementy wyposażenia			
32	KNR-W 2-02 d.4 1211-03 analogia	Kraty otwierane stalowe ze stali kwasoodpornej szlifowanej. Konstrukcja główna profil zamknięty prostokątny 50x30mm, konstrukcja wypełniająca z profila za- mkniętego fi 12 o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach. Krata otwierana z dwóch części o świetle przejścia 230x245 cm	m ²		
		2.40*2.55	m ²	6.12	
				RAZEM	6.12
33	kalk. własna	Pochwyty stalowe ze stali kwasoodpornej szlifowanej z profila zamkniętego fi 40mm łamany na wspornikach przy biegach schodowych	m		
		4*5.80	m	23.20	
				RAZEM	23.20
34	KNR 4-01 d.4 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych kształtowników ceow- ników C50	m ²		
		23*(2.55*(0.05+0.04+0.04+0.05+0.04+0.04))	m ²	15.25	
		46*(1.80*(0.05+0.04+0.04+0.05+0.04+0.04))	m ²	21.53	
				RAZEM	36.78
35	kalk. własna	Płyta wiórowa melaminowana gr. 18mm w dekorze 0685 Olcha Bagienna o wym. 1810 x 300 mm, brzegi płyty okleinowane montowana do konstrukcji stalowej z kształtowników	szt		
		52	szt	52.00	
				RAZEM	52.00
36	kalk. własna	Wieszaki meblowy Amix typ W017 lub równoważny z montażem	szt		
		625	szt	625.00	
				RAZEM	625.00
37	kalk. własna	Montaż naklejek z numeracją przy wieszakach z wykorzystaniem materiału użyt- kownika	szt		
		625	szt	625.00	
				RAZEM	625.00
38	kalk. własna	Nakładki na parapety wewnętrzne z lastryka szer. 50 cm	m		
		4*(0.50*2.70)	m	5.40	
				RAZEM	5.40
39	KNR 4-01 d.4 0322-02 analogia	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w ścianach o wym.20x22cm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00