

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoju 211 w budynku Chemii Organicznej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie  
ADRES INWESTYCJI : ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin  
INWESTOR : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
ADRES INWESTORA : ul. Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin  
WYKONAWCA ROBÓT : -  
ADRES WYKONAWCY : -  
BRANŻA : Budowlana  
DATA OPRACOWANIA : 04.10.2017

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.10.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-13 analogia	Demontaż z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach o wym. 30x25 cm w istniejącym otworze	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		6.00*2.85+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	17.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.20</b>
4	ZKNR C-2 0602-01 analogia	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie	m <sup>2</sup>		
		17.20	m <sup>2</sup>	17.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.20</b>
5	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		17.20	m <sup>2</sup>	17.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.20</b>
6	ZKNR C-2 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m <sup>2</sup>		
		17.20	m <sup>2</sup>	17.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.20</b>
7	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		17.20	m <sup>2</sup>	17.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.20</b>
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		17.20	m <sup>2</sup>	17.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.20</b>
9	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne z polichloru winylu klejone	m		
		2.85+6.00+2.85-1.00+6.00	m	16.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.70</b>
10	KNR 2-02 1112-01 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe Tarket Rekord 43 z wywinieciem na ściany.	m <sup>2</sup>		
		3.05*6.20	m <sup>2</sup>	18.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.91</b>
11	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy aluminiowe szer. 30mm	m		
		1.10	m	1.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.10</b>
12	KNR 4-01 1204-08 sufit ściany	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		2.85*6.00	m <sup>2</sup>	17.10	
		2.85*3.20+6.00*3.20+2.85*3.20+6.00*3.20-1.00*2.10+2*0.10*2.10+0.10*1.00-2.55*1.75+2*0.25*1.75+0.25*2.55	m <sup>2</sup>	52.11	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.21</b>
13	KNR 2-02 1505-03 sufit ściany	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		2.85*6.00	m <sup>2</sup>	17.10	
		2.85*3.20+6.00*3.20+2.85*3.20+6.00*3.20-1.00*2.10+2*0.10*2.10+0.10*1.00-2.55*1.75+2*0.25*1.75+0.25*2.55	m <sup>2</sup>	52.11	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.21</b>
14	KNR 2-02 1505-04 sufit ściany	Malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
		2.85*6.00	m <sup>2</sup>	17.10	
		2.85*3.20+6.00*3.20+2.85*3.20+6.00*3.20-1.00*2.10+2*0.10*2.10+0.10*1.00-2.55*1.75+2*0.25*1.75+0.25*2.55	m <sup>2</sup>	52.11	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.21</b>
15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		1.00*1.50	m <sup>2</sup>	1.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.50</b>
16	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		1.00*1.50	m <sup>2</sup>	1.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.50</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	kalk. własna	Uszczelnienie masą silikonową parapetu przy oknie. 0.25+2.55+0.25	m m	 3.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.05</b>
18	kalk. własna	Dwukrotne malowanie rurarzu c.o. farba olejną na kolor biały. 2*3.20+2*1.50	m m	 9.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.40</b>
19	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki. 1	kpl. kpl.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>