
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia Biblioteka Główna
ADRES INWESTYCJI : ul. Radziszewskiego 11 w Lublinie
INWESTOR : Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
ADRES INWESTORA : Plac Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : -

DATA OPRACOWANIA : 04.07.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45000000-7	Roboty budowlane - roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 3%*(2.50*(6.20+2.60+6.20+2.60))	m ² m ²	1.32	
				RAZEM	1.32
3	KNR 4-01 d.1 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 3%*(6.20*2.60)	m ² m ²	0.48	
				RAZEM	0.48
4	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokołikiem 6.20*2.60+0.75*0.10+2*0.05*6.20+2*0.05*(2.60-0.75)+2*0.05*0.10	m ² m ²	17.01	
				RAZEM	17.01
5	ZKNR C-2 d.1 0602-01	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie 6.20*2.60+0.75*0.10	m ² m ²	16.20	
				RAZEM	16.20
6	kalk. własna d.1	Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	45000000-7	Roboty budowlane - roboty wykończeniowe			
7	KNR 4-01 d.2 0322-02 analogia	Obsadzenie krater wentylacyjnych 24x36cm w ścianach z cegieł w istniejący otwór wentylacyjny 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR 4-01 d.2 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 1.32	m ² m ²	1.32	
				RAZEM	1.32
9	KNR 4-01 d.2 0711-16	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 1 m ² w 1 miejscu) 0.48	m ² m ²	0.48	
				RAZEM	0.48
10	KNR 9-03 d.2 0109-07	Założenie narożników tynkarskich na ścianach 6.20*2.60	m ² m ²	16.12	
				RAZEM	16.12
11	NNRNKB d.2 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 2.50*(6.20+2.60+6.20+2.60)	m ² m ²	44.00	
				RAZEM	44.00
12	NNRNKB d.2 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 44.00	m ² m ²	44.00	
				RAZEM	44.00
13	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 6.20*2.60	m ² m ²	16.12	
				RAZEM	16.12
14	NNRNKB d.2 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 16.12	m ² m ²	16.12	
				RAZEM	16.12
15	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 44.00+16.12	m ² m ²	60.12	
				RAZEM	60.12
16	NNRNKB d.2 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 44.00	m ² m ²	44.00	
				RAZEM	44.00
17	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 16.12	m ² m ²	16.12	
				RAZEM	16.12

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-02 d.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania na kolor biały 60.12	m ² m ²	60.12	
				RAZEM	60.12
19	kalk. własna	Dwukrotne malowanie ruraru c.o. farba olejną na kolor biały. 16.00	m m	16.00	
				RAZEM	16.00
20	KNR-W 4-01 d.2 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 2*0.75*2.05	m ² m ²	3.08	
				RAZEM	3.08
21	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 6.20*2.60+0.10*0.75	m ² m ²	16.20	
				RAZEM	16.20
22	NNRNKB d.2 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 16.20	m ² m ²	16.20	
				RAZEM	16.20
23	KNR 2-02 d.2 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichloru winylu klejone 6.20+2.60+6.20+2.60-0.75+0.10+0.10	m m	17.05	
				RAZEM	17.05
24	KNR 2-02 d.2 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych Tarket Rekord 43 lub równoważne wraz z wywinięciem na ściany 6.40*2.80+0.10*0.95	m ² m ²	18.02	
				RAZEM	18.02
25	kalk. własna	Listwa podłogowa aluminiowa o kształcie teownika, oklejona szer. 30mm na łączeniu posadzek 1.00	m m	1.00	
				RAZEM	1.00