

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont portierni budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS  
ADRES INWESTYCJI : pl. M. C. Skłodowskiej 5 w Lublinie  
INWESTOR : Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie  
ADRES INWESTORA : Plac Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin  
WYKONAWCA ROBÓT : -  
ADRES WYKONAWCY : -  
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 13.07.2018

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
13.07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45000000-7</b>	<b>Roboty budowlane - roboty rozbiórkowe</b>			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż z powtórny montażem oraz ręczne przenoszenie z późniejszym wnie- sieniem ładunków niedogodnych o ciężarze do 100 kg na odległość do 10 m w jed- nym poziomie - szaf, biurek, krzesel. listew ściennych, tablic, łóżka itd - umożliwia- jących wykonanie robót remontowych 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	d.1 kalk. własna	Zabezpieczenie istniejących szaf i urządzeń z systemami budynku na czas remon- tu 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3	d.1 kalk. własna	Demontaż karnisza długości 275 cm 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4	d.1 kalk. własna	Demontaż werciala o wymiarach szer. x wys. 275 cm cx 315 cm 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
5	d.1 KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
6	d.1 KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 5.80*2.00+2.75*2.00+5.80*2.00+2.75*1.00-0.90*2.00-3.10*1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.55</b>
7	d.1 KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila- rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 5%*(5.80*3.15+2.75*3.15+5.80*3.15+2.75*3.15-0.90*2.00+(2*0.15*2.00+0.15* 0.90)-3.10*1.00-2.70*1.65+(2*0.40*1.65+0.40*2.70))	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.38</b>
8	d.1 KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płas- kich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 5%*(2.75*5.80)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.80</b>
9	d.1 kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>2</b>	<b>45000000-7</b>	<b>Roboty budowlane - roboty wykończeniowe</b>			
10	d.2 KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie krutek wentylacyjnych o wym. 18x36 cm w ścianach z cegieł w istnie- jący otwór 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
11	d.2 KNR 4-01 0712-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 5%*(5.80*3.15+2.75*3.15+5.80*3.15+2.75*3.15-0.90*2.00+(2*0.15*2.00+0.15* 0.90)-3.10*1.00-2.70*1.65+(2*0.40*1.65+0.40*2.70))	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.38</b>
12	d.2 KNR 4-01 0712-10	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na stropach, biegach, spocznikach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 5%*(2.75*5.80)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.80</b>
13	d.2 KNR 9-03 0109-07 analogia	Założenie narożników tynkarskich na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi 2.75*5.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.95</b>
14	d.2 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe (5.80*3.15+2.75*3.15+5.80*3.15+2.75*3.15-0.90*2.00+(2*0.15*2.00+0.15*0.90)- 3.10*1.00-2.70*1.65+(2*0.40*1.65+0.40*2.70))	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	47.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.65</b>
15	d.2 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome 2.75*5.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.95</b>
16	d.2 NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 47.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	47.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.65</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	NNRNKB d.2 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> 15.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.95</b>
18	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 47.65+15.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.60</b>
19	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 63.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.60</b>
20	kalk. własna d.2	Dwukrotne malowanie rurarzu c.o. farba olejną na kolor biały. 10.00	m m	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
21	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1*(0.14*0.60*2*16)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.69</b>
22	kalk. własna d.2	Nakładki PVC szerokości 40 cm gr. 5 cm na parapet wewnętrzny z lastryka 2.75	m m	2.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.75</b>
23	KNR-W 2-02 d.2 1040-05 analogia	Dostawa i montaż ścianki aluminiowej z drzwiami wewnętrznymi przesuwными (rozsuwany) o świetle przejścia 100 x 210 cm fabrycznie wykończona zgodnie z rysunkiem poglądowym nr 1. Parametry ścianki aluminiowej: aluminium zimne do wewnątrz pomieszczeń, kolor profili konstrukcyjnych i paneli wypełniających uzgodniony z Użytkownikiem, wypełnienie z pakietów szybowych i paneli wypełniających, zamek hakowy zamykany na klucz 2.75*3.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.66	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.66</b>
24	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż verticala na oknie portierni w kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem. Wymiary verticala: (h cm x szer. cm) 3,15 cm x 2,15 cm 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>