
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia 211 w Zakładzie Modelowania Procesów Fizykochemicznych w budynku Wydziału Chemii - Chemii Organicznej.
ADRES INWESTYCJI : ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin
INWESTOR : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ADRES INWESTORA : ul. Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 24.07.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-13 analogia	Demontaż z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach o wym. 30x25 cm w istniejącym otworze	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		6.00*2.85+1.00*0.10	m ²	17.20	
				RAZEM	17.20
4	KNR 4-01 0804-07 analogia	Zerwanie posadzki cementowej wraz z izolacjami o gr. 15cm	m ²		
		17.20	m ²	17.20	
				RAZEM	17.20
5	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe gr. 0,3mm	m ²		
		17.20	m ²	17.20	
				RAZEM	17.20
6	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 33 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		17.20	m ²	17.20	
				RAZEM	17.20
7	NNRNKB 202 1127-02 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 6 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		17.20	m ²	17.20	
				RAZEM	17.20
8	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		17.20	m ²	17.20	
				RAZEM	17.20
9	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		17.20	m ²	17.20	
				RAZEM	17.20
10	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych matowe o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		17.20	m ²	17.20	
				RAZEM	17.20
11	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 30 cm	m		
		2.85+6.00+2.85+6.00-1.00+0.10+0.10	m	16.90	
				RAZEM	16.90
12	kalk. własna	Próg drewniany lakierowany w drzwiach grubości 2 cm	m		
		1.00	m	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR 4-01 1204-08 sufit ściany	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		2.85*6.00	m ²	17.10	
		2.85*3.20+6.00*3.20+2.85*3.20+6.00*3.20-1.00*2.10+2*0.10*2.10+0.10*1.00-2.55*1.75+2*0.25*1.75+0.25*2.55	m ²	52.11	
				RAZEM	69.21
14	KNR 2-02 1505-03 sufit ściany	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		2.85*6.00	m ²	17.10	
		2.85*3.20+6.00*3.20+2.85*3.20+6.00*3.20-1.00*2.10+2*0.10*2.10+0.10*1.00-2.55*1.75+2*0.25*1.75+0.25*2.55	m ²	52.11	
				RAZEM	69.21
15	KNR 2-02 1505-04 sufit ściany	Malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		2.85*6.00	m ²	17.10	
		2.85*3.20+6.00*3.20+2.85*3.20+6.00*3.20-1.00*2.10+2*0.10*2.10+0.10*1.00-2.55*1.75+2*0.25*1.75+0.25*2.55	m ²	52.11	
				RAZEM	69.21
16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		1.00*1.50	m ²	1.50	
				RAZEM	1.50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych polerowanymi o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej 1.00*1.50	m ² m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
18	kalk. własna	Uszczelnienie masą silikonową parapetu przy oknie 0.25+2.55+0.25	m m	3.05	
				RAZEM	3.05
19	kalk. własna	Dwukrotnie malowanie ruraru z c.o. farba olejną na kolor biały. 2*3.20+2*1.50	m m	9.40	
				RAZEM	9.40
20	KNR-W 4-02 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku 1	m m	1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
23	KNR-W 4-02 0216-01/02 analogia	Wstawienie dołącznika (traper) o śr. 55 mm - ekstrapolacja 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
24	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1.00	
				RAZEM	1.00
25	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe szer 50 cm z syfonem gruszkowym, na szafce stojącej z drzwiczkami 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
26	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
27	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15 mm 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
28	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm - podejścia 1	m m	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR-W 2-15 0105-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 1	m m	1.00	
				RAZEM	1.00
30	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
31	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów baterii o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
32	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
33	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00