
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie pomieszczenia 214 w Zakładzie Modelowania Procesów Fizykochemicznych w budynku Wydziału Chemii - Chemii Organicznej
ADRES INWESTYCJI : ul. Glinianej 33 w Lublinie
INWESTOR : UNIwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
ADRES INWESTORA : ul. Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 24.07.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Demontaż z powtórny montażem oraz ręczne przenoszenie z późniejszym wniesieniem ładunków niedogodnych o ciężarze do 100 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - szaf, biurek, krzesel, listew ściennych, tablic, itd - umożliwiających wykonanie robót remontowych 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	kalk. własna	Zabezpieczenie istniejącej posadzki folią 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² $10\% \cdot (3.15 \cdot (4.15 + 2.75 + 4.15 + 2.75) - 1.75 \cdot 2.55 + (2 \cdot 0.30 \cdot 1.75 + 0.30 \cdot 2.55) - 1.15 \cdot 2.05 + 3.15 \cdot (1.55 + 2.75 + 1.55 + 2.75) - 1.15 \cdot 2.05 - 1.05 \cdot 2.05 - 2.00 \cdot (0.90 + 1.55))$	m ² m ²	5.61	
				RAZEM	5.61
5	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² $10\% \cdot (2.75 \cdot 4.15 + 2.75 \cdot 1.55)$	m ² m ²	1.57	
				RAZEM	1.57
6	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnej o śr. 25 cm w ścianach z cegieł w istniejący otwór 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR 4-01 0712-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 1 m ² w 1 miejscu) 5.61	m ² m ²	5.61	
				RAZEM	5.61
8	KNR 4-01 0712-10	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, biegach, spocznikach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 1 m ² w 1 miejscu) 1.57	m ² m ²	1.57	
				RAZEM	1.57
9	KNR AT-31 0101-06 analogia	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach 10	m ² m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
10	KNR 9-03 0109-07 analogia	Założenie narożników tynkarskich na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi $2.75 \cdot 4.15 + 2.75 \cdot 1.55$	m ² m ²	15.68	
				RAZEM	15.68
11	KNR 4-01 1204-08 ściany sufit	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $3.15 \cdot (4.15 + 2.75 + 4.15 + 2.75) - 1.75 \cdot 2.55 + (2 \cdot 0.30 \cdot 1.75 + 0.30 \cdot 2.55) - 1.15 \cdot 2.05 + 3.15 \cdot (1.55 + 2.75 + 1.55 + 2.75) - 1.15 \cdot 2.05 - 1.05 \cdot 2.05 - 2.00 \cdot (0.90 + 1.55) + (2.75 \cdot 4.15 + 2.75 \cdot 1.55)$	m ² m ² m ²	56.15 15.68	
				RAZEM	71.83
12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 71.83	m ² m ²	71.83	
				RAZEM	71.83
13	kalk. własna	Dwukrotne malowanie ruraru c.o. farba olejną na kolor biały 16.00	m m	16.00	
				RAZEM	16.00
14	KNR 4-01 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - parapet wewnętrzny $0.30 \cdot 2.55 + 0.05 \cdot 2.55 + 0.30 \cdot 2.55$	m ² m ²	1.66	
				RAZEM	1.66
15	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00