
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKOI 1411-1412 - NSZZ SOLIDARNOŚĆ
ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK REKTORATU, PL. M.C.SKŁODOWSKIEJ 5
INWESTOR : UMCS w Lublinie
ADRES INWESTORA : ul. Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 22.08.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.08.2018

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pokoje biurowe 14 piętro - NSZZ SOLIDRNOŚĆ - 1411, 1412			
d.1	analiza indywidualna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli z pokoi i ustawienie we wskazanym miejscu (pokój jako komplet) - w tym 2 szt szafy metalowe	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	65.23	m ²	65.23	
				RAZEM	65.23
3		Demontaż i ponowny montaż vertikali w pokoju 1411 - komplet	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
4		Demontaż i ponowny montaż gabloty na sztandar, gablota wisząca na ścianie - wym. ok. 1,8x1,8m	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
5		Demontaż i ponowne wmurowanie pamiątkowej tablicy wym. ok. 50x50cm - 1szt	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
6		Rozebranie i wyniesienie z budynku, wywóz i utylizacja zabudów meblowych, boazerii, karnisze, listwa drewniana przy parapetach (pokój jako komplet)	kpl		
d.1	kalk. własna	2	kpl	2.00	
				RAZEM	2.00
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu)-wnęki po zabudowach meblowych, zamurowania po drzwiach pokój 1411	m ²		
d.1	0711-09	1.6*2.10	m ²	3.36	
	boazeria + drzwi	(0.66+1.1+0.35)*2.1	m ²	4.43	
	boazeria	(0.6*2.0*2+1.2*2.0+0.6*1.2)	m ²	5.52	
	zabudowa szafy	0.55*0.38*2+2.57*0.55*2	m ²	3.25	
	zabudowa pawlacza	pokój 1412			
	boazeria	(0.43+0.25)*2.1	m ²	1.43	
	boazeria	(0.53+0.52+0.7)*2.1	m ²	3.68	
	zabudowa	2.38*2.0+0.38*2.0+0.38*2.38	m ²	6.42	
	zabudowa	0.6*2.0*2+2.57*2.0+2.57*0.6	m ²	9.08	
				RAZEM	37.17
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-04	10	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
9	KNR-W 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na ścianach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża - zabudowa drzwi do pokoju 1410	m ²		
d.1	2006-02	0.8*2.00	m ²	1.60	
	analogia				
				RAZEM	1.60
10	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 14*21	szt.		
d.1	0322-02	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
11	KNR 4-01	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł - narożniki zabezpieczające przy drzwiach wejściowych	szt.		
d.1	0322-03	2.0*2	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
12	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	15.83+49.40	m ²	65.23	
		(2.86+5.8)*2*2.65-2.5*1.4-0.8*2.0-0.9*2.0	m ²	39.00	
		(8.65+5.15)*2*2.65-2.5*1.4*3-0.9*2.0*2+(0.53+0.255*2)*2*2.65+(0.53*2+0.52)*2.65+0.66*2*2.0	m ²	71.38	
				RAZEM	175.61
13	KNR 2-02	Gładź gipsowa na ścianach 2-warstwowa	m ²		
d.1	0815-04	175.61-65.23	m ²	110.38	
				RAZEM	110.38

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 65.23	m ² m ²	65.23	
				RAZEM	65.23
15	ORGB 2-02 d.1 1134-0201	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem pod farby ściany sufit 110.38 65.23	m ² m ² m ²	110.4 65.2	
				RAZEM	175.6
16	KNR K-04 d.1 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży z jednokrotnym gruntowaniem, farba lateksowa o odporności na szorowanie na mokro w klasie I wg DIN EN 13 300 z atestem PZH. analogia 175.61	m ² m ²	175.61	
				RAZEM	175.61
17	KNR 4-01 d.1 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.12*0.65*2*10*4	m ² m ²	6.24	
				RAZEM	6.24
18	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 8.0	m m	8.00	
				RAZEM	8.00
19	analiza indywidualna d.1	Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych do pokoju - drzwi płytowe laminowane 0,80*2,00 z szyldem i wkładką zamka np. PORTA, kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km 2.5	m ³ m ³	2.50	
				RAZEM	2.50
21	analiza indywidualna d.1	Dostawa i montaż rolet okiennych - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem - wymiary sprawdzić na budowie - rolety materiałowe w kasecie z prowadnicami (0.87*1.34+0.55*1.34+0.87*1.34)*4	m ² m ²	12.27	
				RAZEM	12.27
22	wycena indywidualna d.1	Montaż rolet zewnętrznych zaciemniających - kolor do ustalenia z Użytkownikiem 2.70*2.20*2	m ² m ²	11.88	
				RAZEM	11.88
23	analiza indywidualna d.1	Dostawa i montaż zabudów meblowych - wymiary zgodnie ze specyfikacją - wymiary sprawdzić na budowie, kolor do ustalenia z Użytkownikiem 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
24	wycena indywidualna d.1	Montaż nakładek plastikowych na parapety lastrykowe - parapety wym. ok. 0,49*2,65 - wymiar do sprawdzenia na budowie, kolor do ustalenia z Użytkownikiem 4*2.65	m m	10.60	
				RAZEM	10.60
25	KNR-W 2-02 d.1 1036-03	Listwy odbojowe z płyt MDF szer. 30cm, kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem analogia 5.80*2*0.45	m ² m ²	5.22	
				RAZEM	5.22
26	kalk. własna d.1	Odbój do drzwi wejściowych 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
27	KNR 4-01 d.1 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 2.45*1.44*4	m ² m ²	14.11	
				RAZEM	14.11
2		Wykładzina dywanowa - 1411, 1412			
28	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej analogia 15.83+49.40	m ² m ²	65.23	
				RAZEM	65.23
29	KNR 4-01 d.2 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m ² w jednym miejscu 50	miejsc. miejsc.	50.00	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	50.00
30	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 65.23	m ² m ²	65.23	
				RAZEM	65.23
31	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 65.23	m ² m ²	65.23	
				RAZEM	65.23
32	KNR-W 2-02 d.2 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki min. 800g/m2, przeznaczone do budynków użyteczności publicznej, pod meble na kółkach, z atestem trudnozapalności, antyelektrostatycznej z cokolikiem na ścianach 65.23	m ² m ²	65.23	
				RAZEM	65.23
33	KNR-W 2-02 d.2 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 5.80*4+2.94*2+8.64*2-0.9*4	m m	42.76	
				RAZEM	42.76
34	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km 2.5	m ³ m ³	2.50	
				RAZEM	2.50