
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Usuwanie graffiti na obiekcie szklarni Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie
ADRES INWESTYCJI : ul. Akademicka 19, 20-031 Lublin
INWESTOR : UNIWERSYTET MARIII CURII SKŁAODOWSKIEJ W LUBLINIE
ADRES INWESTORA : LUBLIN PL. M. CURII-SKŁODOWSKIEJ 5
DATA OPRACOWANIA : 10 września 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10 września 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-08 0110-02 analogia	Usuwanie graffiti za pomocą specjalistycznych preparatów i sprzętu np. preparat AGS 2+ przeznaczony do usuwania graffiti z powierzchni porowatych-nasiąkliwych. (0.8*3.0)+(3.3*0.7)	m ² m ²	4.710	
				RAZEM	4.710
2	KNR AT-08 0110-02 analogia	Usuwanie resztek graffiti z powierzchni porowatych za pomocą specjalistycznych preparatów i sprzętu, które pozostały po użyciu środka AGS 2+ np. preparat AGS 60. (0.8*3.0)+(3.3*0.7)	m ² m ²	4.710	
				RAZEM	4.710
3	KNR AT-08 0112-02	Mycie powierzchni porowatej pokrytej środkiem do usuwania graffiti ręcznie. Z uwagi na to, że elewacja jest wykonana w tynku strukturalnym barwionym w masie wymaga przemalowania całej powierzchni ścian w miejscu wymalowań graffiti celem wyeliminowania różnych odcieni kolorystycznych na jednej płaszczyźnie ściany. (32.47*3.26)+(4.38+2.60+3.17+1.01+10.54)*3.26	m ² m ²	176.594	
				RAZEM	176.594
4	ZKNR C-2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie. Z uwagi na to, że elewacja jest wykonana w tynku strukturalnym barwionym w masie wymaga przemalowania całej powierzchni ścian w miejscu wymalowań graffiti celem wyeliminowania różnych odcieni kolorystycznych na jednej płaszczyźnie ściany. (32.47*3.26)+(4.38+2.60+3.17+1.01+10.54)*3.26	m ² m ²	176.594	
				RAZEM	176.594
5	KNR K-04 0202-05	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania - farba silikonowo-silikatowa w kolorze istniejącej elewacji (jasno-żółty). Z uwagi na to, że elewacja jest wykonana w tynku strukturalnym barwionym w masie wymaga przemalowania całej powierzchni ścian w miejscu wymalowań graffiti celem wyeliminowania różnych odcieni kolorystycznych na jednej płaszczyźnie ściany. (32.47*3.26)+(4.38+2.60+3.17+1.01+10.54)*3.26	m ² m ²	176.594	
				RAZEM	176.594
6	KNR AT-08 0102-06 analogia	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem np. MAXCLEAR GRAFFIT ręcznie. Preparat zabezpieczający przed graffiti, przeciwdziałający zabrudzeniom elewacji, nie powodujący zmiany koloru elewacji. Krotność = 2 (12.47+4.38+2.60+3.17+1.01+10.54)*3.26	m ² m ²	111.394	
				RAZEM	111.394