

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331100-7 INSTALACJA C.O.  
45331100-7 Roboty demontażowe  
45331100-7 Roboty montażowe  
45331100-7 Grzejniki  
45321000-3 Izolacje termiczne  
45400000-1 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana płytek PVC na gres w sali nr 39 w budynku Wydziału Chemii - Chemii Organicznej  
ADRES INWESTYCJI : ul.Gliniana 33 w Lublinie  
INWESTOR : UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ  
ADRES INWESTORA : 20-031 Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Milena Gałat, upr. bud. LUB/0272/OWOS/13 (sanitarna)  
DATA OPRACOWANIA : 05.10.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.10.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty demontażowe</b>			
1	KNR-W 4-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
d.1	0521-02	6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
2	KNR-W 2-17	Demontaż kratki wentylacyjnych nawiewanych o wymiarach 50x70	szt.		
d.1	0137-02 analogia	6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
3	KNR-W 2-17	Demontaż istniejących kratki wywiewnych 20x25cm	szt.		
d.1	0139-02 analogia	3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
4	KNR-W 2-17	Demontaż istniejących kratki 20x20	szt.		
d.1	0139-02 analogia	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
5	KNR 4-03	Demontaż drzwiczek rewizyjnych	szt.		
d.1	1145-01 analogia	6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
<b>2</b>	<b>45331000-6</b>	<b>Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych</b>			
6	KNR-W 2-15	Montaż zdemontowanych grzejników	szt.		
d.2	0418-07	6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
7	KNR-W 2-17	Kratki wentylacyjne osiatkowane z ruchomymi żaluzjami 50x70cm	szt.		
d.2	0137-02	6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
8	KNR-W 2-17	Kratki wentylacyjne wywiewne osiatkowane z ruchomymi żaluzjami 20x25cm	szt.		
d.2	0139-02	3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
9	KNR-W 2-17	Kratki wentylacyjne 20x20	szt.		
d.2	0139-02	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
10	KNR 2-15	Drzwiczki rewizyjne do zaworów 20x30cm	szt.		
d.2	0120-03	6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00