

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nasadzeń zastępczych na skarpie przy akademiku Ikar
INWESTOR : Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej
ADRES INWESTORA : 20-031 Lublin plac Marii Curie - Skłodowskiej 5
BRANŻA : Zieleń

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Halina Grzeszczyk
DATA OPRACOWANIA : 06.08.2018r.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje:

- rewitalizację zieleni na skarpie przy akademiku Ikar ,
- nasadzenia przed akademikiem Femina o pow. 8 m²

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia	ha		
d.1	0108-05	0.05	ha	0.050	
				RAZEM	0.050
2	KNR 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.1	0110-03	10	mp	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie) z wywiezieniem	m ²		
d.1	0111-02	470	m ²	470.000	
				RAZEM	470.000
4	KNR 2-21	Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu	m ³		
d.1	0109-03	47	m ³	47.000	
				RAZEM	47.000
5	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu do 1:2	m ³		
d.1	0218-04	47	m ³	47.000	
				RAZEM	47.000
6	Kalk.ind.	Montaż agrotkaniny lub agrowłókniny na skarpie wraz z jej szpilowaniem	m ²		
d.1		470	m ²	470.000	
				RAZEM	470.000
2		Nasadzenia krzewów na skarpie			
7	KNR 2-21	Wykonanie nasadzeń zastępczych na skarpie w dołach z zaprawą - krzewy liściaste - dereń biały "Ivory Halo"	szt		
d.2	0409-03	45	szt	45.000	
				RAZEM	45.000
8	KNR 2-21	Wykonanie nasadzeń zastępczych na skarpie w dołach z zaprawą - krzewy liściaste - berberys thunbergii "Atropururea Nana"	szt		
d.2	0409-03	100	szt	100.000	
				RAZEM	100.000
9	KNR 2-21	Wykonanie nasadzeń zastępczych na skarpie w dołach z zaprawą - krzewy liściaste - irga płożąca "Coral beauty"	szt		
d.2	0409-03	162	szt	162.000	
				RAZEM	162.000
10	KNR 2-21	Wykonanie nasadzeń zastępczych na skarpie w dołach z zaprawą - krzewy iglaste - jałowiec płożący -juniperus horizontalis "Andora Compact"	szt		
d.2	0409-03	110	szt	110.000	
				RAZEM	110.000
11	KNR 2-21	Wykonanie nasadzeń zastępczych na skarpie - w dołach z zaprawą -krzewy iglaste - jałowiec płożący -juniperus horizontalis " Glacier"	szt		
d.2	0409-03	100	szt	100.000	
				RAZEM	100.000
3		Nasadzenia krzewów przy akademiku Femina			
12	KNR 2-21	Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu	m ³		
d.3	0109-03	8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu do 1:2	m ³		
d.3	0218-04	8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
14	Kalk.ind.	Montaż agrotkaniny lub agrowłókniny na skarpie wraz z jej szpilowaniem	m ²		
d.3					

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 2-21 d.3 0409-03	Wykonanie nasadzeń na placu przed budynkiem akademika Fe- mina o pow. 4 m2 (rośliny do nasadzenia uzgodnić z kierowni- kiem obiektu)	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000