
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie alejek od strony wejścia do Ogrodu Botanicznego UMCS od ul. willowej.

ADRES INWESTYCJI: Lublin, ul. Sławinkowska 3

NAZWA INWESTORA: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ADRES INWESTORA: ul. Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

WYKONAWCA: -

ADRES WYKONAWCY: -

BRANŻE: budowlano-drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlano-drogowa Piotr Czyżewski

DATA OPRACOWANIA: 01.03.2019r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1 d.1	KNNR 1 0111-01 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnika w terenie równinnym	km		
		0,09	km	0,09	
				RAZEM	0,09
2	45112000-5	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej			
2 d.2	KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m3		
		$[47 * 4 + 10 * 3 + 31 * 2] * 0,3$	m3	84,00	
				RAZEM	84,00
3	45111000-8	PODBUDOWY - Profilowanie i zagęszczanie podłoża			
3 d.3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		$47 * 4 + 10 * 3 + 31 * 2$	m2	280,00	
				RAZEM	280,00
4	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		280	m2	280,00	
				RAZEM	280,00
4	45233000-9	PODBUDOWY - Podbudowa z kruszywa			
5 d.4	KNNR 6 0109-02 analogia	Wykonanie warstwy podbudowy z piasku stabilizowanego cementem (z wytwórni) o wytrzymałości $R_m=2,5$ MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2		
		280	m2	280,00	
				RAZEM	280,00
6	KNNR 6 0109-02 analogia	Wykonanie warstwy podbudowy z piasku stabilizowanego cementem (z wytwórni) o wytrzymałości $R_m=5$ MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2		
		280	m2	280,00	
				RAZEM	280,00
5	45233000-9	ELEMENTY CHODNIKÓW - Ustawienie obrzeży betonowych			
7 d.5	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		$47 + 4 + 47 + 10 + 3 + 10 + 31 * 2 + 2$	m	185,00	
				RAZEM	185,00
6	45233000-9	NAWIERZCHNIE - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej			
8 d.6	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		280	m2	280,00	
				RAZEM	280,00
7	45100000-8	ROBOTY WYKONCZENIOWE - Umocnienie powierzchniowe, zabezpieczenia			
9 d.7	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2		
		250	m2	250,00	
				RAZEM	250,00
10 d.7	kalk. własna	Ułożenie ziemi z odkładu na terenach zielonych wraz z wyprofilowaniem terenu umożliwiającego odprowadzenie wody. grunt.kat. III,	m3		
		84	m3	84,00	
				RAZEM	84,00