
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien w Roztoczańskiej Stacji Naukowej w Guciowie
ADRES INWESTYCJI : Guciów 20, 22-470 Zwierzyniec, woj. lubelskie
INWESTOR : Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
ADRES INWESTORA : 20-031 Lublin pl.Marii Curie Skłodowskiej
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : marzec 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2019

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111300-1	DEMONTAŻE			
1		Demontaż krat okiennych	kpl		
d.1	analiza indywidualna				
	3		kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
2		Demontaż i ponowny montaż firanek i zasłonek	kpl		
d.1	analiza indywidualna				
	3		kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
3		Wyniesienie i wniesienie mebli, wyposażenia kolidującego z wymianianą stolarką okienną	kpl		
d.1	analiza indywidualna				
	3		kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-07	0.5*1.1*3	m ²	1.650	
				RAZEM	1.650
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - okien	szt.		
d.1	0354-04	1.08*1.55*3		5.022	
	analogia	A (obliczenia pomocnicze)		=====	
	0			5.022	
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6		Wywóz i utylizacja odpadów z rozbiórki	kpl		
d.1	analiza indywidualna				
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45421130-4	MONTAŻ OKIEN			
7	KNR 0-19	Montaż okien uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m ² - okna z okuciami antywyważeniowymi, współczynnik dla całego okna Ug=0,7 W/m ² K, folia antywłamaniowa, kluczyk w kłamce	m ²		
d.2	1023-10	1.2*1.65*3	m ²	5.940	
				RAZEM	5.940
3	45262500-6	ROBOTY NAPRAWCZE			
8	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.3	1216-01	4.0*3.56+2.25*5.72	m ²	27.110	
				RAZEM	27.110
9	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.3	0705-03	1.55*6+1.08*3	m	12.540	
	0			RAZEM	12.540
10	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.3	0815-04	(1.55*6+1.08*3)*0.75	m ²	9.405	
				RAZEM	9.405
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem sciany kolor biały	m ²		
d.3	1505-03	poz.10	m ²	9.405	
				RAZEM	9.405
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania	m ²		
d.3	1505-11	poz.10	m ²	9.405	
				RAZEM	9.405
13	KNR 4-01	Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego użytku	m ²		
d.3	0535-09	0.5*1.1*3	m ²	1.650	
				RAZEM	1.650
14	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z cynku - materiał z rozbiórki	m ²		
d.3	0530-07	0.5*1.1*3	m ²	1.650	
	analiza indywidualna				
				RAZEM	1.650
4		ROBOTY RÓŻNE			
15		Opracowanie planu BIOZ,	kpl		
d.4	analiza indywidualna				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000