
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pokoi na IV piętrze budynku Instytutu Informatyki
ADRES INWESTYCJI : ul. Akademicka 9 w Lublinie
INWESTOR : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ADRES INWESTORA : ul. Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 11.07.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.07.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45000000-7	Roboty budowlane - pomieszczenia sekretariatu			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż z powtórny montażem oraz ręczne przenoszenie z późniejszym wniesieniem ładunków niedogodnych o ciężarze do 30 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - szafek, stołów, krzeseł - umożliwiających wykonanie robót remontowych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	d.1 kalk. własna	Demontaż z powtórny montażem oraz ręczne przenoszenie z późniejszym wniesieniem ładunków niedogodnych o ciężarze do 20 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - 2 telewizorów, 2 uchwytów - umożliwiających wykonanie robót remontowych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	d.1 kalk. własna	Demontaż z powtórny montażem werticali na oknach o długości 390 cm oraz 200 cm.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	1.10*2.10	m ²	2.31	
				RAZEM	2.31
5	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
d.1	1215-05 analogia	1*3.95*2.20+2*2.00*2.00	m ²	16.69	
				RAZEM	16.69
6	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.1	1215-02 analogia	3*(2*1.10*2.10)	m ²	13.86	
				RAZEM	13.86
7	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	38.75+2.35	m ²	41.10	
				RAZEM	41.10
8	KNR 4-01	Zerwanie cokolika drewnianego	m		
d.1	0804-08 analogia	7.20+0.50+0.75+4.70+0.75+0.50+4.05+0.25+3.95+0.25+0.05+4.70+4.70-3*1.10	m	29.05	
				RAZEM	29.05
9	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	3%*(7.20*2.95+0.75*2.45+4.70*2.45-2.00*2.00+2*0.20*2.00+0.20*2.00+0.75*2.45+3.30*2.95+0.25*3.35+3.95*1.10+0.25*3.35+0.05*2.95+3.95*0.40+4.70*2.95+1.60*2.45+1.60*2.95-3*1.10*2.10)	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
10	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-08	3%*(0.25*3.95+0.10*7.95+0.25*7.95)	m ²	0.11	
				RAZEM	0.11
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
d.1	0108-09 analogia	1.10*2.10*0.04+29.05*0.10*0.02+2.00*0.02+0.11*0.02	m ³	0.19	
				RAZEM	0.19
12	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-01	2.00	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
13	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-13	0.11	m ²	0.11	
				RAZEM	0.11
14	d.1 kalk. własna korytarz	Wtopienie w zaprawę gipsową siatki zbrojącej celem zamaskowania pęknięć	m ²		
		10%*((7.20*2.95+0.75*2.45+4.70*2.45-2.00*2.00+2*0.20*2.00+0.20*2.00+0.75*2.45+3.30*2.95+0.25*3.35+3.95*1.10+0.25*3.35+0.05*2.95+3.95*0.40+4.70*2.95+1.60*2.45+1.60*2.95-3*1.10*2.10))	m ²	6.67	
				RAZEM	6.67

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany (7.20*2.95+0.75*2.45+4.70*2.45-2.00*2.00+2*0.20*2.00+0.20*2.00+0.75*2.45+3.30*2.95+0.25*3.35+3.95*1.10+0.25*3.35+0.05*2.95+3.95*0.40+4.70*2.95+1.60*2.45+1.60*2.95-3*1.10*2.10)	m ² m ²	66.69	
				RAZEM	66.69
16	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 66.69	m ² m ²	66.69	
				RAZEM	66.69
17	KNR 2-02 d.1 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych na kolor uzgodniony z Użytkownikiem - tynków gładkich bez gruntowania 66.69	m ² m ²	66.69	
				RAZEM	66.69
18	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit (0.25*3.95+0.10*7.95+0.25*7.95)	m ² m ²	3.77	
				RAZEM	3.77
19	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 3.77	m ² m ²	3.77	
				RAZEM	3.77
20	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych na kolor uzgodniony z Użytkownikiem - tynków gładkich bez gruntowania 3.77	m ² m ²	3.77	
				RAZEM	3.77
21	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami kwarcowymi 38.75+2.35	m ² m ²	41.10	
				RAZEM	41.10
22	KNR 2-02 d.1 1113-05 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych Forbo Flooring System Tessera Alignment w płytkach 50x50 cm w kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem 38.75+2.35	m ² m ²	41.10	
				RAZEM	41.10
23	KNR 2-02 d.1 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych: listwy przyściennie systemowe klejone z wykładziną tekstylną Forbo Flooring System Tessera Alignment w płytkach w kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem 7.20+0.50+0.75+4.70+0.75+0.50+3.30+0.25+3.95+0.25+0.05+4.70+1.60+1.60-3*1.10	m m	26.80	
				RAZEM	26.80
24	KNR 2-02 d.1 1113-08 analogia	Listwa podłogowa aluminiowa szer. 30mm na łączeniu płytek gresowych i wykładziny dywanowej w płytkach 3*1.10	m m	3.30	
				RAZEM	3.30
25	KNR 2-02 d.1 1113-08 analogia	Listwa podłogowa aluminiowa kąтова szer. 30mm x 30mm na łączeniu wykładziny dywanowej w płytkach 4.70	m m	4.70	
				RAZEM	4.70
26	d.1 kalk. własna	Roboty uzupełniające związane z przebudową sufitu podwieszanego rastrowego o konstrukcji półwidocznej GYPHON INE 4 RIGIPS po wymianie opraw oświetleniowych polegające na wykonaniu dodatkowej konstrukcji oparc i zawiesi oraz wymianie płyt sufitu podwieszanego rastrowego z płyt gipsowo-kartonowych 60cm x 60cm h z perforacją szczelinową 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
27	d.1 kalk. własna	Ościeżnice drewniane regulowane dla ścianki działowej gr. 15cm, kolor brzoza, okleina laminat imitacja drewna, wym.110cm x 210cm, 3 zawiasy 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
28	d.1 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone o podwyższonej izolacyjności akustycznej - wym. skrzydła 100cm x 200cm, okleina laminat imitacja drewna, kolor brzoza, wypełnienie płyta wiórowa pełna, grubość skrzydła 40mm, izolacyjność akustyczna min 32 dB, skrzydło wyposażone w próg opadający, 3 zawiasy, klamka typ bezpieczny z szyldem, wkładka, zamek. 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
29	d.1 kalk. własna	Demontaż mechanizmu kontroli dostępu z istniejącej stolarki drzwiowej oraz montaż mechanizmu kontroli dostępu w nowej stolarce drzwiowej 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.1	kalk. własna	Demontaż z powtórny montażem oraz ręczne przenoszenie z późniejszym wniesieniem ładunków niedogodnych o ciężarze do 30 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - szafek, stołów, krzeseł - umożliwiających wykonanie robót remontowych 3	kpl. kpl.	 3.00	
				RAZEM	3.00
31 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 19.75+18.92+18.00	m ² m ²	 56.67	
				RAZEM	56.67
32 d.1	kalk. własna	Demontaż z powtórny montażem płyt sufitu podwieszanego rastrowego umożliwiające wykonanie robót remontowych 6+6+10+10+10+10	szt szt	 58.00	
				RAZEM	58.00
33 d.1	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe w ścian GK gr. 10 cm 3.60*0.50+5.55*0.50+3.45*0.50+5.55*0.50+3.25*0.50+5.55*0.50	m ² m ²	 13.48	
				RAZEM	13.48
34 d.1	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 3.60*0.50+5.55*0.50+3.45*0.50+5.55*0.50+3.25*0.50+5.55*0.50	m ² m ²	 13.48	
				RAZEM	13.48
35 d.1	KNR 2-02 2006-07	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na ścianach 3.60*0.50+5.55*0.50+3.45*0.50+5.55*0.50+3.25*0.50+5.55*0.50	m ² m ²	 13.48	
				RAZEM	13.48