

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynku Wydziału Ekonomicznego do przepisów p.poż. - dot. montaż drzwi na I pietrze
WE UMCS
ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK REKTORATU, PL. M.C.SKŁODOWSKIEJ 5
INWESTOR : UMCS W LUBLINIE
ADRES INWESTORA : ul. Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 05.03.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.03.2020

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenie 1.104-1.105			
1	d.1 analiza indywidualna	Wyniesienie i ponowne wniesienie ławek krzeseł itp.(sala jako komplet)	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
2	d.1 kalk. własna	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające pomieszczenia przed montażem drzwi i nadproża	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
3	d.1 kalk. własna	Demontaz i ponowny montaż ławek kolidujących z montażem drzwi	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		48.66+65.77	m ²	114.43	
				RAZEM	114.43
5	KNR 4-01 d.1 0337-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		1.5*2	m	3.00	
				RAZEM	3.00
6	KNR 4-01 d.1 0333-18	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR 4-01 d.1 0349-04 analogia	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m ³		
		1.15*0.3*2.2	m ³	0.76	
				RAZEM	0.76
8	KNR 4-01 d.1 0313-04 wg zestawienia stali	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych-Ceownik 160 +blachy+kotwy -Nadproże NP-1 wg SST nr 1	m		
		1.36*2	m	2.72	
				RAZEM	2.72
9	KNR 2-02 d.1 0210-0601	Analogia: Warstwy wyrównawcze z zaprawy CX15 lub inna równowazna wg SST nr 1	m ³		
		0.16*0.12*1.36*2	m ³	0.05	
				RAZEM	0.05
10	KNR 4-01 d.1 0703-03	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek wg SST nr 1	m		
		1.36*2	m	2.72	
				RAZEM	2.72
11	KNR 4-01 d.1 0422-01	Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy z deskowaniem wg SST nr 1	m		
		2.2*2	m	4.40	
				RAZEM	4.40
12	KNR 4-01 d.1 0313-04	Obsadzenie belek stalowych, HEB 200 -podpora tymczasowa wg SST nr 1	m		
		1.2	m	1.20	
				RAZEM	1.20
13	KNR 4-01 d.1 0108-17	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz -25km wg SST nr 1	m ³		
		1.5*2*0.12*0.12 poz.7	m ³ m ³	0.04 0.76	
				RAZEM	0.80
14	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19) wg SST nr 1	m ³		
		Krotność = 24 poz.13	m ³	0.80	
				RAZEM	0.80
15	d.1	Kalkulacja własna: Utylizacja gruzu wg SST nr 1	m ³		
		poz.13	m ³	0.80	
				RAZEM	0.80
16	KNR 4-01 d.1 0711-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		0.3*2.2*2+1.15*0.3	m ²	1.66	
				RAZEM	1.66
17	KNR 2-02 d.1 1204-03 analiza indywidualna	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 - drzwi o odporności EI120 dymoszczelne, światło przejścia szer. 90cmx200cm, kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem, komplet z ościeżnicą, skrzydło na min 3 zawiasach, zamek wielozapadkowy,	m ²		
		0,9*2	m ²	1.80	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.80
18	KNR 4-01 d.1 0322-03 analogia	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł - narożniki zabezpieczające przy drzwiach - stal kwasoodporna, satynowa, matowa - wymiar 5cm x 5cm 2.1*4	szt. szt.	 8.40	
				RAZEM	8.40
19	KNR 2-02 d.1 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach 2-warstwowa 1.66*2	m ² m ²	 3.32	
				RAZEM	3.32
20	KNR K-04 d.1 0201-02 analogia	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi z jednokrotnym gruntowaniem, farba lateksowa o odporności na szorowanie na mokro w klasie I wg DIN EN 13 300 z atestem PZH. 1.66*2	m ² m ²	 3.32	
				RAZEM	3.32
21	d.1 kalk. własna	Odbój do drzwi wejściowych 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNR 4-01 d.1 1215-04	Mycie po robotach malarskich 10.0	m ² m ²	 10.00	
				RAZEM	10.00
23	KNR 4-01 d.1 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m ² w jednym miejscu 1	miejsc. miejsc.	 1.00	
				RAZEM	1.00
24	KNR 4-01 d.1 0809-04	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm 0.9*0.3*2	m ² m ²	 0.54	
				RAZEM	0.54