

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKOI 203, 204 WPIA UMCS
ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK REKTORATU, PL. M.C.SKŁODOWSKIEJ 5
INWESTOR : UMCS W LUBLINIE
ADRES INWESTORA : ul. Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 09.03.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.03.2020

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pokoje biurowe 203, 204			
1	d.1	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli z pokoi i ustawienie we wskazanym miejscu (pokój jako komplet)	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
2	d.1	Demontaz zabudowy meblowej i jej utylizacja - pokój 203, 204	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
3	d.1	Demontaz karniszy i drewnianej zabudowy karniszy - pokój 203,204	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
4	d.1	Demontaz istniejącego obicia ścian z boazerii z listew wraz z elementami wykończenia	m ²		
		(5.4*2+5.68)*2.05	m ²	33.78	
		5.68*1.0	m ²	5.68	
				RAZEM	39.46
5	d.1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5.4*5.68+5.4*2.84	m ²	46.01	
				RAZEM	46.01
6	d.1	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		1.46*2.46*3	m ²	10.77	
				RAZEM	10.77
7	d.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu)-wnęki po zabudowach meblowych, zamurowania po drzwiach	m ²		
		zabudowa szafy sekr. (0.6*2.0*2+1.2*2.0+0.6*1.2)	m ²	5.52	
		zabudowa szafy 2.29*2.05+0.47*2.05*2	m ²	6.62	
		zabudowa pawlacz (0.55*0.38*2+2.57*0.55*2)	m ²	3.24	
				RAZEM	15.38
8	d.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		2*3	m ²	6.00	
		poz.4	m ²	39.46	
				RAZEM	45.46
9	d.1	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 14*21	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
10	d.1	Obsadzenie narożników z tworzywa sztucznego w ścianach z cegieł - narożniki zabezpieczające przy drzwiach wejściowych	szt.		
		2.0*8	szt.	16.00	
		<listwa kątowna koloru białego kątownik 5x5x200cm>			
				RAZEM	16.00
11	d.1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		poz.5	m ²	46.01	
		(5.4*2+5.68*2)*3.18-0.9*2.0*2-1.46*2.46*2	m ²	59.69	
		(2.84*2+5.4*2)*3.18-0.9*2.0*2-1.46*2.46	m ²	45.21	
				RAZEM	150.91
12	d.1	Gładź gipsowa na ścianach 2-warstwowa	m ²		
		poz.11	m ²	150.91	
				RAZEM	150.91
13	d.1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.5	m ²	46.01	
				RAZEM	46.01
14	d.1	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi z jednokrotnym gruntowaniem, farba lateksowa o odporności na szorowanie na mokro w klasie I wg DIN EN 13 300 z atestem PZH. - malowanie w kolorze min 2 ścian	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<w kolorze> 59.69*0.5	m ²	29.84	
		<biały>	m ²	46.01	
		poz.5	m ²	121.06	
		poz.11-59.69*0.5			
				RAZEM	196.91
15	KNR K-04 d.1 0201-02 analiza indywidualna	Malowanie logo Wydziału Prawa i Administracji zgodnie z księgą wizualizacji UMCS	m ²		
		10	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
16	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		4.0*3	m	12.00	
				RAZEM	12.00
17	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzysięganego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km	m ³		
		2.5	m ³	2.50	
				RAZEM	2.50
18	kalk. własna	Odbój do drzwi wejściowych	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
19	KNR 4-01 d.1 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		2.45*1.44*3	m ²	10.58	
				RAZEM	10.58
20	analiza indywidualna	Dostawa o montaż żaluzji okiennych - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem - wymiary sprawdzić na budowie - żaluzje aluminiowe zewnętrzne od wewnątrz pomieszczenie	m ²		
		(0.87*1.34+0.55*1.34+0.87*1.34)*2	m ²	6.14	
				RAZEM	6.14
21	KNR 4-01 d.1 0354-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNR AT-44 d.1 0301-01 analogia	Nadproża typu "L"	m belki		
		1.2*2	m belki	2.40	
				RAZEM	2.40
23	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi do pokoi - drzwi płytowe laminowane z ościeżnicą drewnianą o izol. akustycznej min. 32dB 0,90*2,00 z szyldem i wkładką zamka np. PORTA, kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Wykładzina dywanowa - 203, 204			
24	KNR 4-01 d.2 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m ²		
		poz.5	m ²	46.01	
				RAZEM	46.01
25	KNR 4-01 d.2 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m ² w jednym miejscu	miejsc.		
		10	miejsc.	10.00	
				RAZEM	10.00
26	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.5	m ²	46.01	
				RAZEM	46.01
27	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		poz.5	m ²	46.01	
				RAZEM	46.01
28	KNR-W 2-02 d.2 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki min. 800g/m ² , przeznaczone do budynków użyteczności publicznej, pod meble na kółkach, z atestem trudnozapalności, antyelektrostatycznej z cokolikiem na ścianach, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m ²		
		poz.5	m ²	46.01	
				RAZEM	46.01

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR-W 2-02 d.2 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 5.68*2+5.4*2+5.4*2+2.84*2	m m	38.64	
				RAZEM	38.64
30	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km 2.0	m ³ m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
3		Roboty sanitarne			
31	KNR-W 4-02 d.3 0520-02 analogia	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 15 3	kpl. kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
32	KNR-W 4-02 d.3 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm 6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
33	KNR-W 2-15 d.3 0422-02 analogia	Grzejniki z rur stalowych ożebrowanych dwurzędowe typu CV22/600/1200 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
34	KNR-W 2-15 d.3 0412-02 analogia	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - zawór zasilający z głowicą termostatyczną 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
35	KNR-W 2-15 d.3 0412-02 analogia	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - zawór powrotny 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
36	KNR-W 2-15 d.3 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych Obmiar dodatkowy 3 15	m próba m	15.00	3.00
				RAZEM	15.00