




Informacje dodatkowe dotyczące robót sanitarnych na „Wykonanie przyłącza wody dla budynku kasy biletowej w Ogrodzie Botanicznym UMCS”.

1. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, zalecana wizja lokalna.
2. Wszystkie naruszone podczas prac nawierzchnie utwardzone i nieutwardzone należy przywrócić do stanu pierwotnego, łącznie z odtworzeniem trawników.
3. Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (kabel energetyczny – eN), należy wykonać w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela użytkownika w/w uzbrojenia.
4. Teren wokół skrzynek ulicznych do zasuw o powierzchni 1 m² wybrukować – (ew. zastosować prefabrykat betonowy). Dla HP podziemnego projektuje się utwardzenie terenu wspólne dla skrzynki hydrantu i zasuw, o wymiarach 1,0 m x 2,0 m, ponieważ hydrant zlokalizowany jest w terenie nieurządzonym, w poboczu ulicy.
5. W studni wodomierzowej zamontować zawór czerpalny ze złączką do węża.
6. Wykonawca robót jest zobowiązany do zawiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu robót MPWiK oraz wystąpić do ZDiM w Lublinie o pozwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym.
7. Warunkiem odbioru robót przez Inwestora jest uzyskanie pozytywnego protokołu z odbioru końcowego od MPWiK oraz protokołu z odbioru pasa drogowego od zarządcy drogi.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego


mgr inż. Milena Gałat
upr. bud. nr LUB/0272/OWOS/13