

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Malowanie pokoi 104D,121A,120A,108A,4A,7B,8B,10B,11B,12B,13B,15B,17B,16B,18B,118B WNOZiGP					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²		
		3,70*5,39+2,36*4,70+4,75*4,70+4,75*4,70+4,75*4,70+4,75*4,70+2,36*4,70+2,38*4,70+2,35*4,70+2,35*4,70+4,75*4,70+4,75*4,70	m ²	254,00	
				RAZEM	254,00
2	kalk. własna	Zabezpieczenie folia okien i drzwi	m ²		
		2,00*2,30+1,50*1,70*21+0,90*2,70*14	m ²	92,17	
				RAZEM	92,17
3	kalk. własna	Przeniesienie na czas malowania i ponowne ustawienie 2 szaf pancernych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR 4-01 0329-02 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		1,00*2,70*2	m ²	5,40	
				RAZEM	5,40
5	kalk. własna	Przygotowanie nowego otworu drzwiowego do montażu stolarki: uzupełnienie tynków, ubytków w posadzce, cokole, uszkodzeń marmolitu na ścianach	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
6	KNNR 3 0702-04 analogia	Wykucie z muru i wstawienie zdemontowanych drzwi płycinowych z naświetlami w nowym miejscu	m ²		
		0,90*2,70*2	m ²	4,86	
				RAZEM	4,86
7	KNR 13-23 0601-01 analogia	Dostawa i montaż progów z drewna liściastego lakierowanych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
8	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		32	szt.	32,00	
				RAZEM	32,00
9	KNNR 9 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego - wyłączniki do ponownego założenia	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
10	KNNR 9 0302-05 analogia	Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglanym, betonowym	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
11	KNR 4-03 0907-01 analogia	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm ² od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.- puszka łączeniowa nad wyłącznikami	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
12	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		11	m	11,00	
				RAZEM	11,00
13	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3x1,5	m		
		11	m	11,00	
				RAZEM	11,00
14	KNR 4-03 0904-01 analogia	Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm ² w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęźnienia) - podłączenie przewodów do istniejących puszek nad istniejącymi wyłącznikami	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
15	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd	m		
		11	m	11,00	
				RAZEM	11,00
16	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
17	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR 5 0306-03 analogia	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - łączniki z poprzedniego demontażu	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
19	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych lakierowanych z żaluzją 14x21 w ścianach z cegieł	szt.		
		32	szt.	32,00	
				RAZEM	32,00
20	KNR 9-09 0409-01	Ściana szkieletowa akustyczna np. w systemie Knauf W 141 z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi GKB 12,5 mm, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną 65 kg/m3, grubości 100 mm-zabudowa otworów po demontażu drzwi	m ²		
		1,00*2,70*2	m ²	5,40	
				RAZEM	5,40
21	kalk. własna	Malowanie kasetonów sufitu podwieszanego farbą akrylową 2x - z demontażem i ponownym montażem na ruszcie metalowym	m ²		
		poz.1	m ²	254,00	
				RAZEM	254,00
22	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		(3,70+5,39)*2*3,30+(2,36+4,70)*2*3,00+(4,75+4,70)*2*3,00+(4,75+4,70)*2*3,00+(4,75+4,70)*2*3,00+(4,75+4,70)*2*3,00+(2,36+4,70)*2*3,00+(2,38+4,70)*2*3,00+(2,35+4,70)*2*3,00+(2,35+4,70)*2*3,00+(4,75+4,70)*2*3,00+(4,75+4,70)*2*3,00+(4,75+4,70)*2*3,00	m ²	731,06	
		-poz.23	m ²	-169,44	
				RAZEM	561,62
23	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(2,36+4,70)*2*3,00+(2,38+4,70)*2*3,00+(2,35+4,70)*2*3,00+(2,35+4,70)*2*3,00	m ²	169,44	
				RAZEM	169,44
24	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem- farba lateksowa o podwyższonej odporności na ścieranie	m ²		
		poz.22	m ²	561,62	
				RAZEM	561,62
25	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		130,00	m	130,00	
				RAZEM	130,00
26	kalk. własna	Uzupełnienie brakujących listew przyściennych podłóg z paneli.	m		
		70,00	m	70,00	
				RAZEM	70,00
27	kalk. własna	Mycie po robotach malarskich	kpl.		
		16	kpl.	16,00	
				RAZEM	16,00
28	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 25 km z kosztami utylizacji	m ³		
		2,70*1,00*0,15*2	m ³	0,81	
				RAZEM	0,81
29	kalk. własna	Dostawa i montaż rolet zaciemniających z tkaniny pokrytej jednostronnie gumą, w kasie, z prowadnicami - sala 205D i 206D- kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m ²		
		2,20*2,40*2	m ²	10,56	
				RAZEM	10,56
30	kalk. własna	Montaż folii czarnej permanentnej np. firmy Amplus na szybach naświetli drzwiowych w sali 205D i 206D	m ²		
		1,00*0,50*2	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00