

PRZEDMIAR ROBÓT pom. nr 128B

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia 128B na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS.
ADRES INWESTYCJI : ul. Akademicka 19 w Lublinie
INWESTOR : Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie
ADRES INWESTORA : Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 30.09.2020r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.09.2020r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenie nr 128B			
1.1	45111100-9; 45111220-6	Rozbiórki, demontaże			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0353-07				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2	45430000-0	Okladziny ścienne			
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub równoważnym -	m ²		
d.1.	202 1134-02	powierzchnie pionowe			
2		(5.6*2+3.1*4)*3.12	m ²	73.632	
				RAZEM	73.632
3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków	m ²		
d.1.	1510-01	gładkich bez gruntowania. Farba lateksowa odporna na szorowanie na mokro: wg			
2		normy PN-EN 13300 - klasa 1, kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem.	m ²	73.632	
		poz.2		RAZEM	73.632
4	KNR-W 2-02	Osadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.		
d.1.	1215-01				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3	45400000-1	Okladziny sufitowe			
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
3		17.25	m ²	17.250	
				RAZEM	17.250
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą akrylową tynków wewnętrznych na sufitach	m ²		
d.1.	1505-01				
3		poz.5	m ²	17.250	
				RAZEM	17.250
1.4	45421130-4	Stolarka			
7	KNR 2-02	Drzwi płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe przylgowe o wymiarze 90/200 cm w	szt		
d.1.	1017-02	świetle przejścia, fabrycznie wykończone - wypełnienie płyta wiórowa otworowa,			
4	kalk. własna	okleina drzwi CPL 0,2 mm, kolor do ustalenia z Użytkownikiem, trzy zawiasy na			
		skrzydło, zamek na wkładkę patentową, klamka ze stali szlachetnej satynowa,			
		osobne rozety, oboje posadzkowe do drzwi, ościeżnica regulowana przylgowa z			
		płyty drewnopochodnej MDF pokryta okleiną CPL 0,2 mm w kolorze drzwi	szt	1.000	
1				RAZEM	1.000
8	KNR 2-02	Drzwi płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe przesuwne 90/200 cm, fabrycznie wy-	szt		
d.1.	1017-02	kończone - konstrukcja systemu przesuwnej składająca się z szyny jezdnej oraz			
4	kalk. własna	profilu podtrzymującego skrzydło. Oba elementy wykonane z estetycznego alumi-			
		nium. Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi.			
		Ościeżnica w wersji wykonania "tunel". Skrzydło z wypełnieniem płyta wiórowa			
		otworowa, obłożona płytą HD, Uszczelka szczotkowa przeciwkurzowa wciskana.			
		Akcesoria wykończeniowe typu kolor drzwi, klamka, pochwyt lub gałka do ustalenia			
		z Użytkownikiem	szt	2.000	
2				RAZEM	2.000
9	KNR 2-02	Okno stałe wewnętrzne PCV szer. 2,20m x wys. 073m, białe, profil 5-komorowy,	szt		
d.1.	1017-02	szyba pakiet 4/16/4 wraz z obróbką ościeża			
4	kalk. własna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.5		Roboty elektryczne			
10	KNNR 5	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręca-	m		
d.1.	0110-03	ne do gipsu, gazobetonu			
5		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i	m		
d.1.	0212-01	kanałach elektroinstalacyjnych			
5		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNNR 5	Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża	szt.		
d.1.	0306-05				
5		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNNR 5 d.1. 0502-03 5 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W- lampa bakterioobójcza bezpośredniego działania z uchwytem i licznikiem czasu pracy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty porządkowe			
14	d.2 analiza indywidualna	Mycie i czyszczenie po robotach budowlanych.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000