

PRZEDMIAR ROBÓT pom. nr 240B

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia 240B na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS
ADRES INWESTYCJI : ul. Akademicka 19 w Lublinie
INWESTOR : Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie
ADRES INWESTORA : Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 30.09.2020r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.09.2020r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenie nr 240B			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1	d.1. wycena indywidualna	Przygotowanie pomieszczenia do wykonania prac - wyniesienie wyposażenia w miejsce wskazane przez Użytkownika. Stare stoły laboratoryjne do utylizacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2	45430000-0	Okładziny ścienne			
2	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby, zmyciem powierzchni tynków wodą, zaprawieniem rys i drobnych uszkodzeń tynku i zatarciem packą	m ²		
d.1. 0716-01	2 analogia	(5.50*2+9.65*2)*3.12	m ²	94.536	
				RAZEM	94.536
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub równoważnym - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1. 202 1134-02	2	(5.50*2+9.65*2)*3.12	m ²	94.536	
				RAZEM	94.536
4	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Farba lateksowa odporna na szorowanie na mokro: wg normy PN-EN 13300 - klasa 1, kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem.	m ²		
d.1. 1510-01	2	poz.3	m ²	94.536	
				RAZEM	94.536
5	KNR-W 2-02	Osadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.		
d.1. 1215-01	2	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.3	45400000-1	Okładziny sufitowe			
6	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1. 0716-02	3 analogia	9.63*5.50	m ²	52.965	
				RAZEM	52.965
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1. 202 1134-01	3	9.63*5.50	m ²	52.965	
				RAZEM	52.965
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą akrylową tynków wewnętrznych na sufitach	m ²		
d.1. 1505-01	3	poz.7	m ²	52.965	
				RAZEM	52.965
1.4	45430000-0	Wymiana podłóg			
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami poprawiającymi przyczepność z żywic syntetycznych - powierzchnie poziome	m ²		
d.1. 202 1134-01	4 analogia	1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
10	KNR 4-01	Naprawa posadzki przez wymianę pojedynczych płytek gresowych, dobrać płytki formatem i kolorem jak najbardziej zbliżonym do istniejących w pomieszczeniu	szt.		
d.1. 0818-03	4	15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
1.5		Roboty porządkowe			
11	d.1. analiza indywidualna	Mycie i czyszczenie po robotach budowlanych.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6		Roboty towarzyszące			
12	d.1. analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000