
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia 0122B na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS
ADRES INWESTYCJI : ul. Akademicka 19 w Lublinie
INWESTOR : Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie
ADRES INWESTORA : Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
DATA OPRACOWANIA : 07.12.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.12.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pomieszczenie nr 0122B			
1.1	45111100-9; 45111220-6	Rozbiórki, demontaże			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m ²		
	11		m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km wraz z kosztem jego utylizacji poz.2*0.01	m ³		
			m ³	0.110	
				RAZEM	0.110
4 d.1.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.3	m ³		
			m ³	0.110	
				RAZEM	0.110
1.2	45430000-0	Okładziny ścienne			
5 d.1.2	KNR 19-01 0716-01 analogia	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby, zmyciem powierzchni tynków wodą, zaprawieniem rys i drobnych uszkodzeń tynku i zatarciem packą (3.1+1.41+0.35+1.7+1.6+1.85+1.2+4.65)*2.10	m ²		
			m ²	33.306	
				RAZEM	33.306
6 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub równoważnym - powierzchnie pionowe poz.5	m ²		
			m ²	33.306	
				RAZEM	33.306
7 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Farba lateksowa odporna na szorowanie na mokro: wg normy PN-EN 13300 - klasa 1, kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem. poz.5	m ²		
			m ²	33.306	
				RAZEM	33.306
8 d.1.2	KNR-W 2-02 1215-01 analogia	Osadzenie i podłączenie nowego wentylatora wyciągowego typu np. Aventa WZ100H w ścianie.	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3	45400000-1	Okładziny sufitowe			
9 d.1.3	KNR 19-01 0716-02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²		
	11		m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
10 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.9	m ²		
			m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
11 d.1.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą akrylową tynków wewnętrznych na sufitach poz.10	m ²		
			m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
1.4	45430000-0	Wymiana podłóg			
12 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami poprawiającymi przyczepność z żywic syntetycznych - powierzchnie poziome	m ²		
	11		m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
13 d.1.4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.12	m ²		
			m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
14 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub równoważny - powierzchnie poziome poz.13	m ²		
			m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
15 d.1.4	KNR AT-23 0202-07	Okładziny podłogowe z płytek gresowych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm, powierzchnia naturalna, płytki rektyfikowane, gatunek I, odporność na ścieranie co najmniej PEI 4, antypoślizgowość min..R9, kolor do ustalenia z Użytkownikiem poz.14	m ²		
			m ²	11.000	
				RAZEM	11.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1.4	KNR AT-23 0216-06 analogia	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości do 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej 3.1+1.41+0.35+1.7+1.6+1.85+1.2+4.65	m m	 15.860	
				RAZEM	15.860
1.5	45421130-4	Stolarka			
17 d.1.5	KNR 2-02 1017-02 kalk. własna	Drzwi przeciwpożarowe EIS60 o wym. 0,9x2,0 m z ościeżnicą stalową, wyposażone w trzy zawiasy, w tym jeden sprężynowy, zamek patentowy, klamkę, uszczelkę obwodniową EPDM oraz uszczelkę pęczniejącą. Wymiary pobrać z natury, otwór dopasować pod wymiar drzwi. Drzwi mają posiadać certyfikat zgodności dla drzwi przeciwogniowych. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.6	45310000-3	Roboty elektryczne			
18 d.1.6	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłkowych z kloszem- oprawy do ponownego montażu 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.1.6	KNNR 9 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
20 d.1.6	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawy z demontażu 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
2		Roboty porządkowe			
21 d.2	analiza indywidualna	Mycie i czyszczenie po robotach budowlanych. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000