

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń 14 i 111 w budynku Instytutu Sztuk Pięknych, al. Kraśnicka 2b w Lublinie - wymiana drzwi  
ADRES INWESTYCJI : Al. Kraśnicka 2b w Lublinie  
INWESTOR : Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie  
ADRES INWESTORA : Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin  
BRANŻA : budowlana  
DATA OPRACOWANIA : 07.12,2020

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.12,2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45111100-9; 45111220-6</b>	<b>Rozbiórki, demontaże</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> oraz mechanizmu drzwi szklanych 1.8*2.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.464	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.464</b>
2	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolem 1.53*2.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.611	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.611</b>
3	KNR 4-01 d.1 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.611	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.611</b>
4	KNR 2-02 d.1 1219-03 analogia	Demontaż wycieraczki do obuwia. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km wraz z kosztem jego utylizacji poz.2*0.01+poz.3*0.01	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.072	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.072</b>
6	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.072	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.072</b>
<b>2</b>	<b>45430000-0</b>	<b>Okładziny ściienne</b>			
7	KNR 4-01 d.2 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi (0.5*6.8)*2	m m	6.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.800</b>
8	KNR 19-01 d.2 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby, zmyciem powierzchni tynków wodą, zaprawieniem rys i drobnych uszkodzeń tynku, nałożeniem warstwy gładzi i zatarciem packą (1.53*2+2.36*2)*2.92-(1.8*2.48*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.790</b>
9	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub równoważnym - powierzchnie pionowe poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.790</b>
10	KNR-W 2-02 d.2 1510-01	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Farba lateksowa odporna na szorowanie na mokro: wg normy PN-EN 13300 - klasa 1, kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem. poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.790</b>
<b>3</b>	<b>45400000-1</b>	<b>Okładziny sufitowe</b>			
11	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 1.53*2.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.611	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.611</b>
12	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotnie malowanie zwykle farbą akrylową tynków wewnętrznych na sufitach poz.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.611	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.611</b>
<b>4</b>	<b>45430000-0</b>	<b>Wymiana podłóg</b>			
13	KNR 2-02 d.4 1118-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych z płytek gresowych 1.53*2.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.611	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.611</b>
14	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub równoważnym - powierzchnie poziome poz.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.611	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.611</b>
15	KNR AT-23 d.4 0202-07	Okładziny podłogowe z płytek gresowych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm, powierzchnia naturalna, płytki rektyfikowane, gatunek I, odporność na ścieranie co najmniej PEI 4, antypoślizgowość R10, kolor do ustalenia z Użytkownikiem poz.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.611	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.611</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR AT-23 d.4 0216-06 analogia	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości do 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej, zlicowane ze ścianą (wkute)  2.45*2	m  m	  4.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.900</b>
17	d.4 analiza indywidualna	Listwa progowa wtopiona w posadzkę  1.8	m  m	  1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
<b>5</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Stolarka</b>			
18	NNRNKB d.5 202 1026-06 analogia	Ścianki aluminiowe wewnętrzne całoszklone z drzwiami dwuskrzydłowymi i naswietłem górnym. Drzwi wyposażone w dwa zamki patentowe, pochwyt i pochwyt przeciwpaniczny oraz samozamykacz, szkolone szkłem bezpiecznym. Podział drzwi i kolorystykę dostosowane do istniejących zewnętrznych (wejściowych) - drzwi ewakuacyjne. Wymiary pobrać z natury, (1.8*2.05)+(1.8*0.43)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.464	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.464</b>
19	KNR 2-02 d.5 1219-03 analogia	Montaż wycieraczki do obuwia. (wycieraczka z demontażu).  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6</b>		<b>Roboty porządkowe</b>			
20	d.6 analiza indywidualna	Mycie i czyszczenie po robotach budowlanych.  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>