

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 26,27 w budynku Humanistyce Starej

ADRES INWESTYCJI : Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 20-031 Lublin

INWESTOR : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ADRES INWESTORA : Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 20-031 Lublin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Kuczyński (Elektryczna)

DATA OPRACOWANIA : maj 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2021

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Instalacje elektryczne						
1	KNR 4-03 1133-02	STWiORB- E pkt 5	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych 4	szt. szt.	4,000	4,000
2	KNNR 5 0502-03	STWiORB- E pkt 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -oprawa natynkowa LED 60x60 cm 3600lm 4	kpl. kpl.	4,000	4,000
3	KNNR 5 1209-0201 analogia	STWiORB- E pkt 5	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu 1	otw. otw.	1,000	1,000
4	KNNR 5 1207-01 analogia	STWiORB- E pkt 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 3	m m	3,000	3,000
5	KNNR 5 1208-01	STWiORB- E pkt 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 3	m m	3,000	3,000
6	KNNR 5 0205-01 analogia	STWiORB- E pkt 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe-YDY 3x2,5YDY układane w bruzdach, rurkach i drabinkach 8	m m	8,000	8,000
7	KNR-W 5- 08 0114-05		Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym 5	m m	5,000	5,000
8	KNNR 5 0407-03	STWiORB- E pkt 5	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach -P302 B16 1	szt. szt.	1,000	1,000
9	KNNR 5 0301-11	STWiORB- E pkt 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany 2	szt. szt.	2,000	2,000
10	KNNR 5 0302-01	STWiORB- E pkt 5	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 2	szt. szt.	2,000	2,000
11	KNNR 5 0308-05	STWiORB- E pkt 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - gniazdo podtynkowe bryzgoszczelne 1 fazowe 2	szt. szt.	2,000	2,000
12	KNNR 5 1301-01	STWiORB- E pkt 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	po- miar po- miar	1,000	1,000
13	KNNR 5 1304-05	STWiORB- E pkt 5	Badania i pomiary skuteczności ochrony od porażen (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1,000	1,000
14	KNNR 5 1305-01	STWiORB- E pkt 5	Pomiar natężenia oświetlenia 8	prób. prób.	8,000	8,000