

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia technicznego na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie
ADRES INWESTYCJI : pl. M. Curie-Skłodowskiej 4 w Lublinie
INWESTOR : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ADRES INWESTORA : Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
BRANŻA : Sanitarna
DATA OPRACOWANIA : 07.06.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.06.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNZ 15 28-05	Montaż otulin termoizolacyjnych w osłonie dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. 30 mm	m		
		, 12	m	12.00	
				RAZEM	12.00
2	KNZ 15 29-04	Montaż otulin termoizolacyjnych w osłonie dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. 40 mm,	m		
		40	m	40.00	
				RAZEM	40.00
3	KNZ 15 30-04	Montaż otulin termoizolacyjnych w osłonie dla rurociągów o śr. 50 mm, gr. 50 mm,	m		
		36	m	36.00	
				RAZEM	36.00
4	KNZ 15 30-04	Montaż otulin termoizolacyjnych w osłonie dla rurociągów o śr. 65 mm, gr. 60 mm,	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
5	KNZ 15 31-04	Montaż otulin termoizolacyjnych w osłonie dla rurociągów o śr. 80 mm, gr. 80 mm,	m		
		4	m	4.00	
				RAZEM	4.00
6	KNR-W 2-18 0527-01	Przejście p.poż.	szt		
		16	szt	16.00	
				RAZEM	16.00