
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana ogrodzenia, remont bramy wjazdowej i wymiana drzwi na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS
ADRES INWESTYCJI: Lublin, ul. Sławinkowska 3
NAZWA INWESTORA: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ;
ADRES INWESTORA: PL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Piotr Czyżewski

DATA OPRACOWANIA: 2021-08-12

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Wymiana ogrodzenia			
1 d.1	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m2		
		86 * 1,8	m2	154,800	
				RAZEM	154,800
2 d.1	KNR 2-25 0307-01 analogia	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa Ogrodzenie kompletne.	m2		
		86,0 * 1,8	m2	154,800	
				RAZEM	154,800
3 d.1	KNR 2-01 0510-01	Obsianie skarp z obsypaniem deski betonowej w ogrodzeniu.	m2		
		86 * 4	m2	344,000	
				RAZEM	344,000
4 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych, nie przekazanych zamawiającemu, na odległość 30 km.	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
5 d.1	wycena indywidualna	Prace geodezyjne - wytyczenie oraz inwentaryzacja powykonawcza.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR-W 2-02 1804-04 analogia	Ogrodzenie tymczasowe w miejscu zdemontowanej bramy i furtki	m		
		1,1 + 4,5	m	5,600	
				RAZEM	5,600
2		Remont bramy wjazdowej i furtki			
7 d.2	KNR-W 2-02 1808-11 analogia	Remont bramy wjazdowej oraz furtki wejściowej zgodnie z założeniami projektowymi.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż kompletnego systemu do otwierania bramy wjazdowej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.2	wycena indywidualna	Prace elektryczne związane z doprowadzeniem zasilania i wykonaniem zabezpieczeń elektrycznych wraz z obudową zewnętrzną.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.2	wycena indywidualna	Pomiary elektryczne	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Wymian drzwi do pomieszczenia magazynowego			
11 d.3	KNNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m2		
		1,18 * 2,02	m2	2,384	
				RAZEM	2,384
12 d.3	KNNR-W 3 0606-02	Wymiana tynków zwykłych z zaprawy cem.-wap. wewnętrznych kat. III na ościeżach o szerokości do 25 cm	m		
		(2 + 1,2 + 2) * 2	m	10,400	
				RAZEM	10,400