

## Pytania i odpowiedzi.

- 1) Zwracam się z prośbą o udostępnienie wzoru umowy – załącznik nr 3. W udostępnionych dokumentach nie ma.  
**Odpowiedź: Zamawiający dołączył wzór umowy.**
- 2) Podana przez Zamawiającego jednostka zewnętrzna MULTI+P1203F ma zakres temperatury na chłodzeniu -15-43C, a Zamawiający wymaga -15 -55C. W celu potwierdzenia w załączniku przesyłam kartę katalogową. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.  
**Odpowiedź: Zamawiający informuje o prawidłowości zapisu zakresu temperatury na chłodzeniu -15-55C.**
- 3) Czy dopuszcza się zaoferowanie klimatyzatorów multisplit? Podana nazwa MULT+ jest nazwą własną producenta Midea i rzeczywiście jest to układ miniVRF  
**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza klimatyzatorów multisplit.**
- 4) Jaki jest wymagany termin płatności?  
**Odpowiedź: Termin płatności wynosi 30 dni.**
- 5) Ile razy w roku należy wykonywać przeglądy okresowe?  
**Odpowiedź: Przeglądy okresowe należy wykonywać minimum dwa razy w roku.**
- 6) Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczeń.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada aktualnych rzutów pomieszczeń.**
- 7) Na którym piętrze znajdują się pomieszczenia 301, 302, 308,313?  
**Odpowiedź: Pomieszczenia 301,302,308,313 znajdują się na trzecim piętrze budynku.**
- 8) Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin dla każdego z 4 klimatyzatorów?  
**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza rezygnację z montażu pompki skroplin gdy zaistnieje taka możliwość techniczna.**
- 9) Gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną? Jeśli na dachu proszę powiedzieć jaki jest dach płaski czy skośny , z czego jest wykonany na jakiej znajduje się wysokości oraz proszę podać liczbę kondygnacji budynku, czy jest możliwość wejścia na dach przez właz dachowy i jakie są jego wymiar.  
**Odpowiedź: Jednostkę zewnętrzną należy zamontować na dachu budynku. Dach płaski. Warstwy stropodachu: izolacja – papa na lepiku, szlichta cementowa, płyta korytkowa, ściany ażurowe, żużel granulowany, płyta kanałowa. Wysokość budynku 15,50m. Ilość kondygnacji 5. Wymiary wylazu 70 cm x 140 cm.**

10) Klimatyzatory mają być przewodowe czy bezprzewodowe?

**Odpowiedź: Sterowanie klimatyzatorami odbywać się będzie bezprzewodowo.**

11) Gdzie znajduje się rozdzielnia piętro oraz w jakiej jest odległość od każdego z 4 pomieszczeń?

**Odpowiedź: Tablica elektryczna znajduje się na trzecim piętrze. Orientacyjne długości instalacji to: 10mb, 12mb, 21mb, 25mb.**

12) Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z 4 klimatyzatorów

**Odpowiedź: Odległość od jednostki zewnętrznej do rozdzielacza wynosi około 10mb, orientacyjna odległość od rozdzielacza do poszczególnych jednostek wewnętrznych 15mb, 17 mb, 22mb, 24mb:**

13) Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z 4 klimatyzatorów

**Odpowiedź: orientacyjna odległość instalacji odprowadzenia skroplin wynosi h 15mb, 17 mb, 20mb, 21mb:**

14) Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z 4 klimatyzatorów (relacji rozdzielnia piętrowa - jednostka wewnętrzna i relacji rozdzielnia piętrowa - jednostka zewnętrzna).

**Odpowiedź: orientacyjna odległość rozdzielnia piętrowa – jednostka wewnętrzna – 7mb, 9mb, 23mb ,27mb, rozdzielnia piętrowa – jednostka zewnętrzna 19 mb.**

15) Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach czy w brzdach?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza prowadzenie instalacji chłodniczej i instalacji odprowadzenia skroplin w korytkach.**

16) Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach oraz w korytarzu?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ściany wykonane są z cegły a sufit z płyt kanałowych.**

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób:

Brzmienie punktu 7.6 przed zmianą:

Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:

„Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach 301 302 308 313 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin ” -

„Nie otwierać przed: 22.09.2021r. godz. 9:10", oraz nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy.

**Brzmienie punktu 7.6 po zmianie:**

**Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:**

**„Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach 301 302 308 313 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin” - „Nie otwierać przed: 24.09.2021r. godz. 9:10”, oraz nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy.**

**Brzmienie punktu 7.8 przed zmianą:**

**Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:**

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: **UNIwersytet Marii - Curie Skłodowskiej**, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój 901, w terminie do dnia : 22.09.2021 r. do godz. 9:00. Oferty zostaną otwarte w dniu: 22.09.2020 r. o godz. 9:10 w pok. nr 901 w siedzibie Zamawiającego.

**Brzmienie punktu 7.8 po zmianie:**

**Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIwersytet Marii - Curie Skłodowskiej**, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój 901, w terminie do dnia : 24.09.2021 r. do godz. 9:00. Oferty zostaną otwarte w dniu: 24.09.2020 r. o godz. 9:10 w pok. nr 901 w siedzibie Zamawiającego.

Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną treść zapytania ofertowego.